



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltlda@hotmail.com

25

CARTA-PROPOSTA

COMISSAO DE LICITACAO

FI 8969

RUBRICA M

Juazeiro do Norte-CE, 28 de setembro de 2023.

À

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE.
Comissão Permanente de Licitação

REF.: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2023**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO - TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, pelo Valor Global de **R\$ 3.471.894,06 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Seis centavos)**, com prazo de execução conforme edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). **Francisco Pinto de Macedo Junior**, portador (a) da carteira de Identidade nº. 303320596 e CPF nº 938.784.863-91, Como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO

8990

FI

RUBRICA

m

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.570,21	1,11
2	MOVIMENTO DE TERRA	565.085,16	16,28
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	2.680.515,55	77,21
4	DRENAGEM - BUEIROS	63.952,84	1,84
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	123.770,00	3,56
VALOR BDI TOTAL:		647.530,48	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		2.824.363,58	
VALOR TOTAL:		3.471.894,06	

Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Seis centavos

A.I.L.
CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –
O JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 – TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, 988148443, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE							
		DATA :	28/09/2023	BDI :	22,91%				
		FORTE	VERSAO	HORA	MES				
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%				
		SICRO NOVO	2022/10	-	-				
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							38.570,21	
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	130,58	28,92	160,50		1.284,00	
1.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,38M	%	100,00	103,28	23,66	126,94		12.694,00	
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,75	496,09	113,65	609,74		1.676,79	
1.4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.638,00	3,01	0,69	3,70		8.080,80	
1.5	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.638,00	3,01	0,69	3,70		8.080,80	
1.6	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	5.213,34	0,31	0,07	0,38		1.981,07	
1.7	Expurgo de jazida	m²	782,00	2,68	0,61	3,27		2.557,14	
1.8	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	5.213,34	0,98	0,22	1,20		6.256,01	
2	MOVIMENTO DE TERRA							565.085,16	
TRECHOS 1 E 2									
BOTA - DENTRO (ATERRO, INCLUSO BUEIROS E BASE)									
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA 5,20M3) AF_07/2020	M3	4.706,74	11,79	2,70	14,49		68.244,13	
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM) AF_07/2020	M3XXM	29.435,88	2,40	0,55	2,95		86.835,85	
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	4.706,74	40,69	9,32	50,01		235.534,10	
ESTACIONAMENTOS 1 E 2									
BOTA - DENTRO (ATERRO - ESTACIONAMENTO 1)									
2.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA 5,20M3) AF_07/2020	M3	503,60	11,79	2,70	14,49		7.297,16	
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM) AF_07/2020	M3XXM	3.147,50	2,40	0,55	2,95		9.285,13	
ALVENARIA DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)									
FUNDAÇÃO - BOTA - FORA ESTACIONAMENTO 1)									
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	503,60	40,69	9,32	50,01		25.185,04	
2.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M IMEDIATAMENTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	104,00	6,45	1,48	7,93		824,72	

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –
O JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 – TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI E DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	104,00	7,63	1,79	9,62	1.000,46
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	650,00	2,40	0,55	2,95	1.917,50
MURO DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)							
2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	433,40	34,35	7,87	42,22	18.208,15
2.11	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSF)	M3	108,35	394,40	90,36	484,76	52.523,75
2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.807,11	1,90	0,44	2,34	13.120,64
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.185,66	0,77	0,18	0,95	15.376,57
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	294,14	2,09	0,48	2,57	755,94
MEIO FIO REBAIXADO (ESTACIONAMENTOS 1 e 2)							
2.15	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00x0,25x0,15m)	M	330,00	41,82	9,58	51,40	16.982,00
SARJETA (ESTACIONAMENTOS 1 e 2)							
2.16	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2018	M	200,00	48,51	11,11	59,62	11.924,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VÁRIO - CAMINHADA DA SECA						2.600.515,85
3.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	6.808,72	45,85	10,50	56,35	383.871,37
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	24.262,84	59,26	13,35	71,61	1.737.461,97
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	125.186,25	2,49	0,57	3,06	383.100,53
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103.495,57	0,99	0,23	1,22	128.284,60
3.5	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00x0,25x0,15m)	M	28,00	41,82	9,58	51,40	1.438,20
3.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,59	548,13	125,58	673,71	4.438,75
3.7	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	17,00	11,83	2,71	14,54	247,16
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO COM BARREIRAS	M	12,00	5,35	1,23	6,58	78,96
3.9	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	12,00	2,63	0,60	3,23	38,76
3.10	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	27.630,52	1,29	0,30	1,59	43.773,53
4	DRENAGEM - BUEIROS						63.952,84
4.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	8,00	4.865,68	750,29	4.025,22	16.100,88
4.2	Corpo de BSTC D = 0,80 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	29,55	486,52	111,46	597,98	15.816,57
4.3	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	3,00	3.963,27	907,99	4.871,26	9.742,52
4.4	Corpo de BDTG D = 0,80 m PAI - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,50	924,53	211,81	1.136,34	14.204,25
4.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t, e com guindauto de 20 Ln - rodovia pavimentada	tkm	3.412,92	1,93	0,44	2,37	8.068,62
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						123.770,00

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

COMISSAO DE LICITAÇÃO

FI

8578

RUBRIC




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME


CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –
O JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	1.007,00	230,70	285,96	123.770,00
							VALOR BEN TOTAL
							647.530,48
							VALOR ORÇAMENTO
							2.824.363,58
							VALOR TOTAL
							3.471.894,06

Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Seis centavos



A.I.L.
CONSTRUTORA




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sôcio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85
Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

COMISSAO DE LICITAÇÃO
FI 8933
RUBRICA 6



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
WhatsApp: 99957-8210, 988148443. E-mail: a.i.l.construtora@bolmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ORÇAMENTO		PÁVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		DATA: 28/03/2023		INÍCIO: 22.81%		FIM: 05/2021		R\$		R\$	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE		FONTE: 027 SEM DESCONTABILIZAÇÃO		112.28%		71.02%		07/2023		07/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	
		SICRO: 2022/19		2022/19		114.15%		71.21%		03/2023		03/2023	

**A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME**

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210, 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.	DATA : 28/09/2023	BDI : 22,91%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE	Fonte	Versão	Hora	Mes
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SICRO	2022/10	-	-
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,71
	TOTAL	8,45

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,85

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 22,91%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -

JO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITAÇÃO
FI 9336

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE	Fonte	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

A + B + C + D = 112,76 71,07

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -

O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio AdministrativoA.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -

JO JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITAÇÃO

FI

8978

23/03/2023

m

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - " CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.	DATA : 28/09/2023	BDI : 22,91%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU / CE		
		Fonte	VERSÃO
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/10
		SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,47	29,04
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,99	19,99
I1691 PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,09	45,41
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,43	1,86
TOTAL Material:					96,30
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,14	34,28
TOTAL Mão de Obra:					34,28
VALOR:					130,58

1.2. COMP 02 - (C4997) LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (%)

Não Oficial	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COMP 02 - (C4997) LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M		%	1,00000000	103,28	103,28
TOTAL Não Oficial:					103,28
VALOR:					103,28

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	65,79	131,58
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,09	4,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:					138,14
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	18,63	74,52
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	27,97	111,88
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	34,31	171,55
TOTAL Mão de Obra:					357,96
VALOR:					496,09

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	240,98	3,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,01
VALOR:					3,01

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 –
O JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI

RUBRICA

Equipamento Custo Horário		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	240,98	3,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,01
VALOR:						3,01

1.6. C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0696	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	68,86	0,00
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00132275	199,59	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,26

Mão de Obra		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00264550	17,14	0,05
TOTAL Mão de Obra:						0,06
VALOR:						0,31

1.7. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	288,6172	92,2218	288,6172
TOTAL EQUIPAMENTOS:							288,6172

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	20,15	20,15
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,15
Custo Horário da Execução:					288,7672
Produção da Equipe:					110,1300
Custo Unitário da Execução:					2,6200
Custo do FIC (0,0136):					0,0356
Custo Direto Total:					2,66
VALOR:					2,66

1.8. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL Material:						0,98
VALOR:						0,98

2.1. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	72,70	0,60
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	237,58	1,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	20,14	0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,26

Serviço		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815

JOIAZUEIRO - JOIAZUEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO

Fl

8980

PUBLICA

m

100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	7,83	9,79
TOTAL Serviço:						9,79
VALOR:						11,79

2.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	61,47	0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO, CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	239,61	2,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,40
VALOR:						2,40

2.3. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	62,58	1,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	284,68	15,00
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	3,50	0,18
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	5,63	0,04
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	85,22	4,40
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	235,72	1,39
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	87,31	4,51
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	210,80	1,22
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	64,46	0,37
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	209,16	8,51
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	40,36	2,03
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	115,55	0,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						38,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,14	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,16
VALOR:						40,69

2.4. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815

O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO

FI

8981

RUBRICA

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	72,70	0,60
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	237,58	1,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	20,14	0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,9 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	7,63	9,79
TOTAL Serviço:						9,79
VALOR:						11,79

2.5. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	61,47	0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	239,61	2,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,40
VALOR:						2,40

2.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	62,58	1,05
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	284,68	15,00
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	3,50	0,18
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	5,63	0,04
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	85,22	4,40
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	235,72	1,39
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	87,31	4,51
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	210,80	1,22
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	64,46	0,37
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	209,16	8,51

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815

JOIAZUEIRO - JOIAZUEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

8987

RUBRICA

W

89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	40,36	2,03
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	115,55	0,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						38,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,14	1,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,16
VALOR:						40,99

2.7. 102279 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário						
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02170000	79,34	1,72
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	194,63	3,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04170000	20,14	0,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,84
VALOR:						6,45

2.8. 100974 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	61,47	0,85
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	239,61	4,74
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	70,61	0,74
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	180,87	1,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,83
VALOR:						7,83

2.9. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário						
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	61,47	0,24
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	239,61	2,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,40
VALOR:						2,40

2.10. 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443, E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 898
RUBRICA m

00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,12470000	10,03	1,25
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	3,86	0,96
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	15,44	2,12

TOTAL Equipamento: 4,33

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00580000	23,64	0,14
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00140000	24,96	0,03

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,17

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200x1100-MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,11030000	75,18	8,62
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	6,58	0,02
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	8,84	3,71
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	12,40	0,09

TOTAL Material: 12,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01240000	20,96	0,26
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66750000	25,70	17,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 17,41

VALOR: 34,35

2.11. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	23,17	115,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	17,14	119,98

TOTAL Mão de Obra: 235,83

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	397,89	119,37
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	34,09	39,20

TOTAL Serviço: 158,57

VALOR: 394,40

2.12. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	71,49	0,18
89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	291,45	1,72

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,90

VALOR: 1,90

2.13. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -

JOIAZUÍ - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI

8983

RUBRICA

W

89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	71,49	0,07
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	291,46	0,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,77
VALOR:						0,77

2.14. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	71,49	0,20
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00650000	291,46	1,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,09
VALOR:						2,09

2.15. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,17	6,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,14	6,86
TOTAL Mão de Obra:						13,81
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	66,48	0,20
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	343,44	0,24
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,91	1,23
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	25,29	25,29
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,51	0,14
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	45,42	0,91
TOTAL Serviço:						28,01
VALOR:						41,82

2.16. 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
Materiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	100,00	1,00
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	374,00	20,94
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,10	0,62
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	23,51	2,94
TOTAL Material:						25,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	26,06	12,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	20,14	10,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,01

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

COMISSAO DE LICITAÇÃO

8989

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - F1
O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

RUBRICA

m

VALOR:	48,51
--------	-------

3.1. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	4,83	0,44
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	17,73	0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,76

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	100,00	1,50
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9553)	SINAPI	M3	0,06300000	374,00	23,56
TOTAL Material:					25,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	21,07	2,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	26,06	6,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46700000	20,14	9,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,47

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	519,58	1,56
TOTAL Serviço:					1,56
VALOR:					45,85

3.2. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10270000	0,95	0,10
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	8,68	0,03
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	0,57	0,06
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	7,82	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,23

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	100,00	5,68
00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00400000	41,60	41,77
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	79,23	0,78
TOTAL Material:					48,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	25,88	5,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	20,14	4,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,80

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D

[Handwritten signature]



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO

FI

RUBRICA

M

VALOR:	58,26
--------	-------

3.3. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	56,65	0,23
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	242,78	2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,49
VALOR:					2,49

3.4. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	56,65	0,09
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	242,78	0,90
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,99
VALOR:					0,99

3.5. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,17	6,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,14	6,86
TOTAL Mão de Obra:					13,81
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	66,48	0,20
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	343,44	0,24
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,91	1,23
C3250 CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	25,29	25,29
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	3,51	0,14
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	45,42	0,91
TOTAL Serviço:					28,01
VALOR:					41,82

3.6. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	42,53	38,28
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	109,72	10,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:					49,25
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,38	0,76
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,66	1,98
12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	422,94	422,94
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,86	41,58

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 816
O JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITAÇÃO

FI

8986

PUBLICA

M

I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	6,58	6,58
TOTAL Material:						473,84
Mão de Obra						
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,17	2,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,14	17,14
TOTAL Mão de Obra:						19,46
Serviço						
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	310,23	5,58
TOTAL Serviço:						5,58
VALOR:						548,13

3.7. C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)						
Material						
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	4,32	2,59
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	61,06	3,05
TOTAL Material:						5,64
Mão de Obra						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	17,14	5,14
TOTAL Mão de Obra:						5,14
Serviço						
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	21,04	1,05
TOTAL Serviço:						1,05
VALOR:						11,83

3.8. C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS (M)						
Material						
I0196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	SEINFRA	M	0,05000000	6,97	0,35
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,01500000	22,98	0,34
TOTAL Material:						0,69
Mão de Obra						
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,17	2,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	17,14	1,71
TOTAL Mão de Obra:						4,03
Serviço						
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,03000000	21,04	0,63
TOTAL Serviço:						0,63
VALOR:						5,35

3.9. C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA (M)						
Material						
I0183	BALDE PLASTICO DE 10L	SEINFRA	UN	0,00900000	8,91	0,08
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	0,24000000	0,62	0,15
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	0,30000000	1,09	0,33
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,01500000	0,66	0,01
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,00900000	2,44	0,02
I2427	SOQUETE DE RABICO SEM CHAVE	SEINFRA	UN	0,00900000	1,82	0,02
TOTAL Material:						0,61

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -

JOIAZUIRO - JOIAZUIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322

Whatsapp 99957-8210, 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO

FI

8987

RUBRICA

m

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	23,17	1,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	17,14	0,86
					TOTAL Mão de Obra:	2,02
					VALOR:	2,83

3.10. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	17,14	1,29
					TOTAL Mão de Obra:	1,29
					VALOR:	1,29

4.1. 102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	10,68740000	11,63	124,29
102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	26,33300000	9,77	257,27
102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	65,03890000	14,04	913,15
102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	3,73200000	13,09	48,85
102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	11,53090000	13,14	151,52
102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,62020000	488,69	791,78
102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	9,26670000	89,47	829,05
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,28800000	552,02	158,98
TOTAL Serviço:						3.274,93
VALOR:						3.274,93

4.2. 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	340,5999	119,1460	340,5999
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		340,5999
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente	h		3,00000000	20,15	60,45	
				TOTAL MÃO DE OBRA:		60,45	
				Custo Horário da Execução:		401,0499	
				Produção da Equipe:		4,1500	
				Custo Unitário da Execução:		96,6400	
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m		1,00000000	240,00	240,00	
					TOTAL MATERIAIS:		240,00
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³		0,00550000	375,77	2,07	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³		0,30800000	322,42	99,31	

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 -
JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. 988148443. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com

COMISSAO DE LICITACAO
FI 8989
RUBRICA m

					DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS		
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,08924000	0,00	2,94	0,00	2,35	0,00	1,93	0,00		
											MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,00
											Custo Direto Total:	924,54
											VALOR:	924,53

4.5. 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)											
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO				
			PROD	IMPR	PROD	IMPR					
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 KW	1,00000000	1,0000	0,0000	340,5999	119,1460			340,5999		
										TOTAL EQUIPAMENTOS:	340,5999
										Custo Horário da Execução:	340,5999
										Produção da Equipe:	178,2900
										Custo Unitário da Execução:	1,9300
										Custo Direto Total:	1,93
										VALOR:	1,93

5.1. COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	1,00000000	1.007,00	1.007,00
				TOTAL Material:		1.007,00
				VALOR:		1.007,00

A.I.L.
CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
CPF: 938.784.863-91
Sócio Administrativo

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



CONSTRUTORA MORAES LTDA

33.278.617/0001-22 06.962.421-6 450.069-9 0010428593

(88) 9 9832-6828 / (88) 9 8810-0026 construtoramoraes@outlook.com.br

RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA, Nº 48, TÉRREO, SALA 02, BOAVIAGINHA, BOA VIAGEM - CEARÁ

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 8990

RUBRICA M

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA Nº SI-CP 003/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: CONCORRENCIA Nº SI-CP 003/2023 cujo objeto é a Licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO - TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO**, pelo preço global de R\$ 3.496.578,93 (Três Milhões Quatrocentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Três centavos). Com prazo de execução de 12 (Doze) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Márcio Facundo Moraes**, Carteira de Identidade Nº 2007920536-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e CPF Nº 062.135.573-93, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Senador Pompeu - CE, 28 de Setembro de 2023.

Construtora Moraes Ltda. - ME

CNPJ: 33.278.617/0001-22

Márcio Facundo Moraes

CPF: 062.135.573-93



33.278.617/0001-22



06.962.421-6



4500699



(88) 9 9832-6828
(88) 9 8810-0026



construtoramoraes@outlook.com.br



RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA
Nº 48 SALA 02 BOAVIAGINHA
BOA VIAGEM CEARÁ
CEP 63.870-000

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA: 28/09/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			BDI: 22,91% M
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		REF.			
		05/2021			
		01/2023			
		03/2023			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 38.207,42
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 167,25	R\$ 1.338,00
1.2	COMP-SNP	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	Composições	%	100,00	R\$ 111,71	R\$ 11.171,00
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,75	R\$ 562,81	R\$ 1.547,72
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.638,00	R\$ 3,98	R\$ 6.519,24
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.638,00	R\$ 3,98	R\$ 6.519,24
1.6	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	5.213,34	R\$ 0,39	R\$ 2.033,20
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	782,00	R\$ 2,81	R\$ 2.197,42
1.8	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	5.213,34	R\$ 1,32	R\$ 6.881,60
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 527.414,06
TRECHOS 1 E 2							
BOTA - DENTRO (ATERRO, INCLUSO BUEIROS E BASE)							
2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	4.709,74	R\$ 13,53	R\$ 63.722,78
2.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	29.435,88	R\$ 2,85	R\$ 83.892,25
2.3	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	4.709,74	R\$ 46,00	R\$ 216.648,04
ESTACIONAMENTOS 1 E 2							
BOTA - DENTRO (ATERRO - ESTACIONAMENTO 1)							
2.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	503,60	R\$ 13,53	R\$ 6.813,70
2.5	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3.147,50	R\$ 2,85	R\$ 8.970,37
2.6	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	503,60	R\$ 46,00	R\$ 23.165,60
ALVENARIA DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)							
FUNDAÇÃO - BOTA - FORA (ESTACIONAMENTO 1)							
2.7	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	104,00	R\$ 7,06	R\$ 734,24
2.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	104,00	R\$ 9,07	R\$ 943,28
2.9	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	650,00	R\$ 2,85	R\$ 1.852,50
MURO DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)							
2.10	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	SINAPI	M2	433,40	R\$ 38,50	R\$ 16.685,90
2.11	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	108,35	R\$ 449,92	R\$ 48.748,83
2.12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.607,11	R\$ 2,27	R\$ 12.728,13
2.13	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	16.185,86	R\$ 0,92	R\$ 14.890,99



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 8990

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 28/09/2023		BDI: 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.14	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	294,14	R\$ 2,50	R\$ 735,35
MEIO FIO REBAIXADO (ESTACIONAMENTOS 1 E 2)							
2.15	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	330,00	R\$ 46,97	R\$ 15.500,10
SARJETA (ESTACIONAMENTOS 1 E 2)							
2.16	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	200,00	R\$ 56,91	R\$ 11.382,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA						R\$ 2.731.170,72
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	6.808,72	R\$ 54,68	R\$ 372.300,80
3.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	24.262,84	R\$ 74,97	R\$ 1.818.985,11
TRANSPORTE DO INTERTRAVADO							
3.3	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	125.196,25	R\$ 2,99	R\$ 374.336,78
3.4	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	103.495,57	R\$ 1,17	R\$ 121.089,81
TRAVAMENTO DO PAVIMENTO							
3.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	28,00	R\$ 46,97	R\$ 1.315,16
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO							
3.6	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,59	R\$ 728,14	R\$ 4.798,44
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA EM EXECUÇÃO							
3.7	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 14,39	R\$ 244,63
3.8	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	12,00	R\$ 6,01	R\$ 72,12
3.9	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	SEINFRA	M	12,00	R\$ 2,98	R\$ 35,76
LIMPEZA FINAL DE OBRA							
3.10	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.530,52	R\$ 1,38	R\$ 37.992,11
4	DRENAGEM - BUEIROS						R\$ 63.639,73
4.1	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 4.050,64	R\$ 16.202,56
4.2	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	26,45	R\$ 608,99	R\$ 16.107,78
4.3	102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4.903,96	R\$ 9.807,92
4.4	0804181	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	12,50	R\$ 1.164,73	R\$ 14.559,12
4.5	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	3.412,92	R\$ 2,04	R\$ 6.962,35
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 136.147,00
5.1	COMP-SNP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	%	100,00	R\$ 1.361,47	R\$ 136.147,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 649.502,18
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 2.847.076,75
VALOR TOTAL:							R\$ 3.496.578,93
Três Milhões Quatrocentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Três centavos							

Construtora Moraes Ltda. - RPP
CNPJ: 33.078.971/0001-22
Márcio Eduardo Moraes
CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA/CE N° 352794-CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 8993

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 28/09/2023	BDI: 22,91%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.207,42	1,09%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 527.414,06	15,08%
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	R\$ 2.731.170,72	78,11%
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 63.639,73	1,82%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 136.147,00	3,89%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 649.502,18 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.847.076,75

VALOR TOTAL: R\$ 3.496.578,93

Três Milhões Quatrocentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Três centavos

Construtora Moraes Ltda. - EPP
CNPJ: 34.280.517/0001-22
Márcio Leandro Moraes
CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 31,3192	R\$ 31,9456
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 21,9912	R\$ 21,9912
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,0968	R\$ 49,9356
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,6752	R\$ 2,0513
TOTAL Material:						R\$ 105,9237
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,0832	R\$ 30,1600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,1600
VALOR:						R\$ 136,08

1.2. COMP-SNP LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (%)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	0,12000511	R\$ 757,35	R\$ 90,89
TOTAL Serviço:						R\$ 90,89
VALOR:						R\$ 90,89

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 67,9000	R\$ 135,8000
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6000	R\$ 2,4000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1900	R\$ 4,7600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 142,9600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,3944	R\$ 65,5600
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,6136	R\$ 98,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,1928	R\$ 150,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 314,9500
VALOR:						R\$ 457,91

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 259,4800	R\$ 3,2435
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,2435
VALOR:						R\$ 3,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 259,4800	R\$ 3,2435
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,2435
VALOR:						R\$ 3,24

1.6. C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 69,4900	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00132275	R\$ 213,3400	R\$ 0,2822
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2822
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00264550	R\$ 15,0832	R\$ 0,0399
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0399
VALOR:						R\$ 0,32

1.7. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS			QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD		IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 233,3870	R\$ 78,1590	R\$ 233,3870	
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 233,3870	

MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	16,2010	16,2010	
				TOTAL MÃO DE OBRA:	16,2010	

Custo Horário da Execução:	R\$ 249,5880
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,2700
Custo do FIC (0,0136):	R\$ 0,0309
Custo Direto Total:	R\$ 2,3009

VALOR:	R\$ 2,29
--------	----------

1.8. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,0824
TOTAL Material:					R\$ 1,0824
VALOR:					R\$ 1,08

2.1. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 61,78	R\$ 0,50
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 227,34	R\$ 1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,59	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 16,11	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,20	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,38	R\$ 9,22
TOTAL Serviço:					R\$ 9,22	
VALOR:					R\$ 11,01	

2.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 52,18	R\$ 0,20
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 236,25	R\$ 2,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,32	
VALOR:					R\$ 2,32	

2.3. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 53,04	R\$ 0,89
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 285,54	R\$ 15,04
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,07	R\$ 0,15
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 4,94	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 72,18	R\$ 3,72
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 220,74	R\$ 1,30
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 74,36	R\$ 3,84
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 195,32	R\$ 1,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
8997

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	RUBRICA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%	74,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 54,26	R\$ 0,31
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 187,66	R\$ 7,63
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 33,33	R\$ 1,67
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 112,47	R\$ 0,80

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 36,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 16,11
					R\$ 0,92
					R\$ 0,92

VALOR: R\$ 37,43

2.4. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 61,78
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 227,34
					R\$ 1,09
					R\$ 1,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 16,11
					R\$ 0,20
					R\$ 0,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,38
					R\$ 9,22
					R\$ 9,22
					R\$ 11,01

2.5. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 52,18
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 236,25
					R\$ 2,12
					R\$ 2,32
					R\$ 2,32

2.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 53,04	R\$ 0,89
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 285,54	R\$ 15,04
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,07	R\$ 0,15
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 4,94	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 72,18	R\$ 3,72
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 220,74	R\$ 1,30
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 74,36	R\$ 3,84
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 195,32	R\$ 1,13
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 54,26	R\$ 0,31
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 187,66	R\$ 7,63
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 33,33	R\$ 1,67
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 112,47	R\$ 0,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 36,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 16,11	R\$ 0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,92
VALOR:						R\$ 37,43

2.7. 102279 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02170000	R\$ 67,36	R\$ 1,46
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	R\$ 181,22	R\$ 3,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04170000	R\$ 16,11	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,67
VALOR:						R\$ 5,75

2.8. 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023				BIDRUBRICA	BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023		
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023		
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 52,18	R\$ 0,72
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 236,25	R\$ 4,67
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 59,67	R\$ 0,62
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 165,50	R\$ 1,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,38
VALOR:						R\$ 7,38

2.9. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 52,18	R\$ 0,20
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 236,25	R\$ 2,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,32
VALOR:						R\$ 2,32

2.10. 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,12470000	R\$ 8,82	R\$ 1,09
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	R\$ 3,39	R\$ 0,84
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	R\$ 13,58	R\$ 1,86
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,79

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 18,63	R\$ 0,10
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00140000	R\$ 19,77	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,11030000	R\$ 86,00	R\$ 9,48
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 7,23	R\$ 0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 9,72	R\$ 4,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 28/09/2023				PÚBLICA BDI: 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	R\$ 13,64	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 13,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01240000	R\$ 16,72	R\$ 0,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66750000	R\$ 20,31	R\$ 13,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,75
VALOR:						R\$ 31,33

2.11. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 20,3896	R\$ 101,9500
12393	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 15,0832	R\$ 105,5600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 207,5100
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 398,5300	R\$ 119,5590
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 33,9100	R\$ 38,9965
TOTAL Serviço:						R\$ 158,5555
VALOR:						R\$ 366,06

2.12. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 61,00	R\$ 0,15
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 288,52	R\$ 1,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,85
VALOR:						R\$ 1,85

2.13. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 61,00	R\$ 0,06
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 288,52	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,75
VALOR:						R\$ 0,75

2.14. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
9001

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	RUBRICA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO		-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO		84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 61,00	R\$ 0,17
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00650000	R\$ 288,52	R\$ 1,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,04
VALOR:						R\$ 2,04

2.15. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
991	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,3896	R\$ 6,1170
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,0832	R\$ 6,0320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,1490
VALOR:						R\$ 38,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 66,4000	R\$ 0,1992
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 338,9000	R\$ 0,2372
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,3800	R\$ 1,0950
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,6000	R\$ 23,6000
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,7000	R\$ 0,1480
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 39,9600	R\$ 0,7992
TOTAL Serviço:						R\$ 26,0786
VALOR:						R\$ 38,22

2.16. 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 110,00	R\$ 1,10
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R\$ 411,40	R\$ 23,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,40	R\$ 0,68
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	R\$ 25,86	R\$ 3,23
TOTAL Material:						R\$ 28,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 20,60	R\$ 10,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 16,11	R\$ 8,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,27
VALOR:						R\$ 46,31

3.1. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 28/09/2023		BDI: 22,91%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	R\$ 4,25	R\$ 0,38
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	R\$ 17,38	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,69	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 110,00	R\$ 1,65
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	R\$ 411,40	R\$ 25,91
TOTAL Material:					R\$ 27,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 16,82	R\$ 1,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 20,60	R\$ 5,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 16,11	R\$ 7,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,69	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 517,14	R\$ 1,55
TOTAL Serviço:					R\$ 1,55	
VALOR:					R\$ 44,49	

3.2. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10270000	R\$ 0,83	R\$ 0,08
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 9,09	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	R\$ 0,50	R\$ 0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 8,33	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,20	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 110,00	R\$ 6,24
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00400000	R\$ 45,76	R\$ 45,94
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 87,15	R\$ 0,85
TOTAL Material:					R\$ 53,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 20,46	R\$ 4,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 16,11	R\$ 3,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICA BDI : 22,91% <i>m</i>			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,77

VALOR: R\$ 61,00

3.3. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 48,17	R\$ 0,19
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 242,40	R\$ 2,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,44
VALOR:						R\$ 2,44

3.4. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 48,17	R\$ 0,07
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 242,40	R\$ 0,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,96
VALOR:						R\$ 0,96

3.5. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,3896	R\$ 6,1170
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,0832	R\$ 6,0320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,1490
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 66,4000	R\$ 0,1992
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 338,9000	R\$ 0,2372
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,3800	R\$ 1,0950
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,6000	R\$ 23,6000
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,7000	R\$ 0,1480
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 39,9600	R\$ 0,7992
TOTAL Serviço:						R\$ 26,0786
VALOR:						R\$ 38,22

3.6. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023					BDI: 22,91%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 41,1100	R\$ 36,9990
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 115,0400	R\$ 11,5040
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,5030	

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4224	R\$ 0,8448
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7304	R\$ 2,1912
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 465,2296	R\$ 465,2296
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 15,2504	R\$ 45,7512
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,2336	R\$ 7,2336
				TOTAL Material:		R\$ 521,2504

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,3896	R\$ 2,0390
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,0832	R\$ 15,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,1190

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 308,6100	R\$ 5,5550
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,5550
					VALOR:	R\$ 592,42

3.7. C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 4,7520	R\$ 2,8512
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 67,1616	R\$ 3,3581
				TOTAL Material:		R\$ 6,2093

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,0832	R\$ 4,5240
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,5240

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 19,6600	R\$ 0,9830
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,9830
					VALOR:	R\$ 11,71

3.8. C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 7,6648	R\$ 0,3832
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 25,2736	R\$ 0,3791
				TOTAL Material:		R\$ 0,7623

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,3896	R\$ 2,0390
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 15,0832	R\$ 1,5080
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,5470

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023					RUBRICA		BDI: 22,91%		67
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.					
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023					
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023					
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,03000000	R\$ 19,6600	R\$ 0,5898
TOTAL Serviço:					R\$ 0,5898
VALOR:					R\$ 4,89

3.9. C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0183 BALDE PLASTICO DE 10L	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 9,8032	R\$ 0,0882
I2321 ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	0,24000000	R\$ 0,6776	R\$ 0,1626
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 1,1968	R\$ 0,3590
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,01500000	R\$ 0,7216	R\$ 0,0108
I0373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,6840	R\$ 0,0242
I2427 SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,0064	R\$ 0,0181
TOTAL Material:					R\$ 0,6629
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 20,3896	R\$ 1,0195
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 15,0832	R\$ 0,7540
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,7735
VALOR:					R\$ 2,43

3.10. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,0832	R\$ 1,1310
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1310
VALOR:					R\$ 1,13

4.1. 102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	10,68740000	R\$ 12,07	R\$ 128,99
102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	26,33300000	R\$ 10,19	R\$ 268,33
102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	65,03890000	R\$ 14,03	R\$ 912,49
102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	3,73200000	R\$ 13,41	R\$ 50,04
102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	11,53090000	R\$ 13,38	R\$ 154,28
102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,62020000	R\$ 524,31	R\$ 849,48
102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	9,26670000	R\$ 84,21	R\$ 780,34
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,28800000	R\$ 526,66	R\$ 151,67
TOTAL Serviço:					R\$ 3.295,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023				BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

VALOR: R\$ 3.295,62

4.2. 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 294,0123	R\$ 99,1328	R\$ 294,0123
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 294,0123

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente					
			h	3,00000000	16,2010	48,6030
			TOTAL MÃO DE OBRA:			48,6030

Custo Horário da Execução: R\$ 342,6153

Produção da Equipe: 4,15000

Custo Unitário da Execução: R\$ 82,5600

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	1,00000000	R\$ 264,0000	R\$ 264,0000
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 264,0000

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00550000	R\$ 392,5200	R\$ 2,1589
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,30800000	R\$ 335,8300	R\$ 103,4356
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 61,9000	R\$ 43,3300
			TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 148,9245

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,54462000	0,00	R\$ 2,5300	0,00	R\$ 2,0200	0,00	R\$ 1,6800	R\$ 0,0000
						MOMENTO DE TRANSPORTE:				R\$ 0,0000

Custo Direto Total: R\$ 495,4845

VALOR: R\$ 495,48

4.3. 102743 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	9,50270000	R\$ 12,07
102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	35,54580000	R\$ 10,19
102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	70,43700000	R\$ 14,03
102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	7,13500000	R\$ 13,41
102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	19,00760000	R\$ 13,38
102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,95580000	R\$ 524,31
102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	10,72140000	R\$ 84,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,46800000	R\$ 526,86	R\$ 246,47
FI					TOTAL Serviço:	R\$ 3.989,88
RUBRICA					VALOR:	R\$ 3.989,88

4.4. 0804181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 294,0123	R\$ 99,1328	R\$ 294,0123
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 294,0123

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
9824	Servente	h	3,00000000	16,2010	48,6030
TOTAL MÃO DE OBRA:					48,6030

Custo Horário da Execução: R\$ 342,6153

Produção da Equipe: 2,07500

Custo Unitário da Execução: R\$ 165,1200

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	2,00000000	R\$ 264,0000	R\$ 528,0000
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 528,0000

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01101000	R\$ 392,5200	R\$ 4,3216
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,61600000	R\$ 335,8300	R\$ 206,8713
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 61,9000	R\$ 43,3300
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 254,5229

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,08924000	0,00	R\$ 2,5300	0,00	R\$ 2,0200	0,00	R\$ 1,6600	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total: R\$ 947,6429

VALOR: R\$ 947,63

4.5. 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 294,0123	R\$ 99,1328	R\$ 294,0123
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 294,0123



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE IM

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	12,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO			01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Custo Horário da Execução:	R\$ 294,0123
Produção da Equipe:	176,29000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,6700
Custo Direto Total:	R\$ 1,6700
VALOR:	R\$ 1,66

5.1. COMP-SNP-1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-93619720	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	MÊS	0,11999981	R\$ 3.803,84	R\$ 456,46
INS-57753886	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	MÊS	0,03599994	R\$ 18.090,01	R\$ 651,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.107,70
VALOR:						R\$ 1.107,70

Construtora Moraes Ltda. - EPP
CNPJ:37.254.517/0001-22
Márcio Eduardo Moraes
CPF:062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE				

DATA :	28/09/2023		BDI :	22,91%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	03/2023	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.207,42	53,85 % R\$ 20.574,70	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84	2,91 % R\$ 1.111,84
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 527.414,06	20,00 % R\$ 105.482,81	45,00 % R\$ 237.336,33	35,00 % R\$ 184.594,92						
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.731.170,72		9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22	9,50 % R\$ 259.461,22
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 63.639,73	20,00 % R\$ 12.727,95	45,00 % R\$ 28.637,88	35,00 % R\$ 22.273,90						
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 136.147,00	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35	8,40 % R\$ 11.436,35
		R\$ 3.496.578,93	R\$ 150.221,81	R\$ 537.983,62	R\$ 478.878,23	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41
			R\$ 150.221,81	R\$ 688.205,43	R\$ 1.167.083,66	R\$ 1.439.093,07	R\$ 1.711.102,48	R\$ 1.983.111,89	R\$ 2.255.121,30	R\$ 2.527.130,71	R\$ 2.799.140,12

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.207,42	2,91 %	2,91 %	17,05 %	100,00 %
			R\$ 1.111,84	R\$ 1.111,84	R\$ 6.514,32	R\$ 38.207,42
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 527.414,06				100,00 %
						R\$ 527.414,06
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.731.170,72	9,50 %	9,50 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 259.461,22	R\$ 259.461,22	R\$ 136.558,52	R\$ 2.731.170,72
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 63.639,73				100,00 %
						R\$ 63.639,73
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 136.147,00	8,40 %	8,40 %	7,60 %	100,00 %
			R\$ 11.436,35	R\$ 11.436,35	R\$ 10.347,15	R\$ 136.147,00
		R\$ 3.496.578,93	R\$ 272.009,41	R\$ 272.009,41	R\$ 153.419,99	R\$ 3.496.578,93
			R\$ 3.071.149,53	R\$ 3.343.158,94	R\$ 3.496.578,93	3.496.578,93

Construtora Moraes Ltda. = RPP
CNPJ: 32.266.570/0001-22
Mário Luciano Moraes
CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9008
RUBRICA M



COMPOSIÇÃO DO BDI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9009

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023	BDI : 22,91%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%
	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,71%
	TOTAL	8,45%
I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 22,91%

$$\left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Construtora Moraes Ltda. - EPP
CNPJ: 33.279.641/0001-22
Márcio Fagundes Moraes
CPF: 062.135.573-93

Eng. Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

Construtora Moraes Ltda. - EPP
CNPJ: 33.178.637/0001-22
Márcio Fátima Moraes
CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Construtora Moraes Ltda. - RPP
CNPJ: 35.279.617/0001-22
Márcio Augusto Moraes
CPF: 062.135.573-93

Igor Felício Luz
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 352794-CE

PYO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 48.965.538/0001-67 CGF: 07.108456-8 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 203003565 FONE: (88) 98173-0099 E-MAIL: epyo@outlook.com
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO NONATO UCHOA - NÚMERO 48 - SALA 01 - BAIRRO BOA VIAGINHA - BOA VIAGEM - CEARÁ CEP: 63.870 - 000

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu

Comissão Permanente de Licitação de Senador Pompeu - CE.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____ 9012
RUBRICA _____ m

REF.: CONCORRENCIA Nº SI-CP003/2023

Senador Pompeu - CE, 28 de Setembro de 2023.

Prezados Senhores, apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **REF.: CONCORRENCIA Nº SI-CP003/2023** cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO - TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO**, pelo preço global de **R\$ 3.416.924,44** (Três Milhões Quatrocentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Vinte e Quatro reais e Quarenta e Quatro centavos), com prazo de execução de 12 (Doze) Meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Antônio Cleiton de Oliveira Guerreiro**, inscrito no CPF sob o nº **051.947.673-58** e no RG nº **2007015074640 SSP CE**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Antônio Cleiton de Oliveira Guerreiro
Epyo Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antônio Cleiton de Oliveira Guerreiro
CPF: 051.947.673-58
Socio Administrador

[Handwritten signatures]

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
				SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Composição	PRÓPRIA	0,00%
						0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 37.304,09
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 163,45	R\$ 1.307,60
1.2	COMP-SNP	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	Composições	%	100,00	R\$ 109,16	R\$ 10.916,00
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,75	R\$ 550,13	R\$ 1.512,85
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.638,00	R\$ 3,88	R\$ 6.355,44
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.638,00	R\$ 3,88	R\$ 6.355,44
1.6	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	5.213,34	R\$ 0,38	R\$ 1.981,06
1.7	5502986	Expurgo de jazida	SICRO	m³	782,00	R\$ 2,75	R\$ 2.150,50
1.8	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	5.213,34	R\$ 1,29	R\$ 6.725,20
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 514.700,45
TRECHOS 1 E 2							
BOTA - DENTRO (ATERRO, INCLUSO BUEIROS E BASE)							
2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	4.709,74	R\$ 13,23	R\$ 62.309,86
2.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	29.435,88	R\$ 2,77	R\$ 81.537,38
2.3	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	4.709,74	R\$ 44,97	R\$ 211.797,00
ESTACIONAMENTOS 1 E 2							
BOTA - DENTRO (ATERRO - ESTACIONAMENTO 1)							
2.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	503,60	R\$ 13,23	R\$ 6.662,62
2.5	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3.147,50	R\$ 2,77	R\$ 8.718,57
2.6	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	503,60	R\$ 44,97	R\$ 22.646,89
ALVENARIA DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)							
FUNDAÇÃO - BOTA - FORA (ESTACIONAMENTO 1)							
2.7	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	104,00	R\$ 6,89	R\$ 716,56
2.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	104,00	R\$ 8,87	R\$ 922,48
2.9	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	650,00	R\$ 2,77	R\$ 1.800,50
MURO DE ARRIMO (ESTACIONAMENTO 1)							
10	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	SINAPI	M2	433,40	R\$ 37,65	R\$ 16.317,51
11	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	108,35	R\$ 439,74	R\$ 47.645,82
12	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	5.607,11	R\$ 2,21	R\$ 12.391,71
13	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	16.185,86	R\$ 0,88	R\$ 14.243,55



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2025					RUBRICA	BDI: 22,91%	M
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021			
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023			
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.14	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	294,14	R\$ 2,44	R\$ 717,70
MEIO FIO REBAIXADO (ESTACIONAMENTOS 1 E 2)							
2.15	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	330,00	R\$ 45,91	R\$ 15.150,30
SARJETA (ESTACIONAMENTOS 1 E 2)							
2.16	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	200,00	R\$ 55,61	R\$ 11.122,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA						R\$ 2.669.675,07
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	6.808,72	R\$ 53,44	R\$ 363.857,99
3.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	SINAPI	M2	24.262,84	R\$ 73,27	R\$ 1.777.738,28
TRANSPORTE DO INTERTRAVADO							
3.3	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	125.196,25	R\$ 2,92	R\$ 365.573,05
3.4	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	103.495,57	R\$ 1,15	R\$ 119.019,90
TRAVAMENTO DO PAVIMENTO							
3.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	28,00	R\$ 45,91	R\$ 1.285,48
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO							
3.6	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,59	R\$ 711,61	R\$ 4.689,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA EM EXECUÇÃO							
3.7	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 14,07	R\$ 239,19
3.8	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	12,00	R\$ 5,87	R\$ 70,44
3.9	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	SEINFRA	M	12,00	R\$ 2,92	R\$ 35,04
LIMPEZA FINAL DE OBRA							
3.10	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.530,52	R\$ 1,35	R\$ 37.166,20
4	DRENAGEM - BUEIROS						R\$ 62.191,83
4.1	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.960,25	R\$ 15.841,00
4.2	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	26,45	R\$ 595,15	R\$ 15.741,71
4.3	102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4.794,58	R\$ 9.589,16
4.4	0804181	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	m	12,50	R\$ 1.138,26	R\$ 14.228,25
4.5	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	3.412,92	R\$ 1,99	R\$ 6.791,71
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 133.053,00
5.1	COMP-SNP-1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições	%	100,00	R\$ 1.330,53	R\$ 133.053,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 635.324,53	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 2.781.599,91	
VALOR TOTAL:						R\$ 3.416.924,44	
Três Milhões Quatrocentos e Dezessets Mil Novecentos e Vinte e Quatro reais e Quarenta e Quatro centavos.							

Epco Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antonio Cleiton de Oliveira Guerreiro
CPF: 051.947.673-58
Socio Administrador

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
CPF: 040.883.903-09
CREA CE nº 340443CE
Engenheiro Civil

FI 9015

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICA - BDI: 22,91% <i>M</i>				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.304,09	1,09%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 514.700,45	15,06%
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	R\$ 2.669.675,07	78,13%
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 62.191,83	1,82%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 133.053,00	3,89%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 635.324,53 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.781.599,91
		VALOR TOTAL:	R\$ 3.416.924,44

Três Milhões Quatrocentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Vinte e Quatro reais e Quarenta e Quatro centavos

Epvo Construções & Serviços Ltda. - ME
 CNPJ: 48.965.538/0001-67
 Antonio Cleiton de Oliveira Guerreiro
 CPF: 057.947.673-58
 Sócio Administrador

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
 CPF: 070.883.903-09
 CREA CE Nº 340443CE
 Engenheiro Civil

9016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICADA BDI : 22,91%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,6074	R\$ 31,2195
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 21,4914	R\$ 21,4914
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 10,8446	R\$ 48,8007
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,3644	R\$ 2,0047
TOTAL Material:						R\$ 103,5163
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,7404	R\$ 29,4800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,4800
VALOR:						R\$ 132,99

1.2. COMP-SNP LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (%)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	0,12000511	R\$ 740,14	R\$ 88,82
TOTAL Serviço:						R\$ 88,82
VALOR:						R\$ 88,82

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 66,3600	R\$ 132,7200
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 2,3600
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1700	R\$ 4,6800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 139,7600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,0218	R\$ 64,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,0542	R\$ 96,2000
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 29,5066	R\$ 147,5500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 307,8300
VALOR:						R\$ 447,59

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 253,5800	R\$ 3,1698
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,1698
VALOR:						R\$ 3,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 BDI : 22,91%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 253,5800	R\$ 3,1698
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,1698
VALOR:						R\$ 3,16

1.6. C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 67,9100	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00132275	R\$ 208,4800	R\$ 0,2758
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,2758
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00264550	R\$ 14,7404	R\$ 0,0390
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0390
VALOR:						R\$ 0,31

1.7. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 228,0827	R\$ 76,3827	R\$ 228,0827
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 228,0827

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente					
		h	1,00000000	15,8328	15,8328	
				TOTAL MÃO DE OBRA:		15,8328

Custo Horário da Execução:		R\$ 243,9155
Produção da Equipe:		110,13000
Custo Unitário da Execução:		R\$ 2,2100
Custo do FIC (0,0136):		R\$ 0,0301
Custo Direto Total:		R\$ 2,2401

VALOR:		R\$ 2,24
--------	--	----------

1.8. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,0578	R\$ 1,0578
TOTAL Material:						R\$ 1,0578
VALOR:						R\$ 1,05

2.1. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 BDI : 22,91%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 60,38	R\$ 0,49
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 222,20	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 15,74	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,22	R\$ 9,02
TOTAL Serviço:						R\$ 9,02
VALOR:						R\$ 10,77

2.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 51,00	R\$ 0,19
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 230,92	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,26
VALOR:						R\$ 2,26

2.3. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 51,84	R\$ 0,87
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 279,11	R\$ 14,70
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,00	R\$ 0,15
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 4,83	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 70,55	R\$ 3,64
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 215,75	R\$ 1,27
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 72,67	R\$ 3,75
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 190,90	R\$ 1,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

90/19

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICADA BDI : 22,91% M			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						05/2021
						01/2023
						03/2023

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 53,02	R\$ 0,30
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 183,40	R\$ 7,46
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 32,57	R\$ 1,63
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 109,93	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 35,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 15,74	R\$ 0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,90
VALOR:						R\$ 36,59

2.4. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 60,38	R\$ 0,49
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 222,20	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 15,74	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,20
Serviço						
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,22	R\$ 9,02
TOTAL Serviço:						R\$ 9,02
VALOR:						R\$ 10,77

2.5. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 51,00	R\$ 0,19
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 230,92	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,26
VALOR:						R\$ 2,26

2.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9020

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 28/09/2023 BDI: 22,91%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 51,84	R\$ 0,87
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 279,11	R\$ 14,70
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,00	R\$ 0,15
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 4,83	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 70,55	R\$ 3,64
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 215,75	R\$ 1,27
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 72,67	R\$ 3,75
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 190,90	R\$ 1,10
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 53,02	R\$ 0,30
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 183,40	R\$ 7,46
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 32,57	R\$ 1,63
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 109,93	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 35,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 15,74	R\$ 0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,90
VALOR:						R\$ 36,59

2.7. 102279 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02170000	R\$ 65,82	R\$ 1,42
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	R\$ 177,11	R\$ 3,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04170000	R\$ 15,74	R\$ 0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,65
VALOR:						R\$ 5,61

2.8. 100974 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 51,00	R\$ 0,70
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 230,92	R\$ 4,57
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 58,31	R\$ 0,61
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 161,75	R\$ 1,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,22
VALOR:						R\$ 7,22

2.9. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 51,00	R\$ 0,19
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 230,92	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,26
VALOR:						R\$ 2,26

2.10. 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50" A *2,80" M	SINAPI	MES	0,12470000	R\$ 8,62	R\$ 1,07
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	R\$ 3,31	R\$ 0,82
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8" CM, LARGURA DE *6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	R\$ 13,27	R\$ 1,81
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,70

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 18,22	R\$ 0,10
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00140000	R\$ 19,35	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17" MM	SINAPI	M2	0,11030000	R\$ 84,04	R\$ 9,26
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 7,06	R\$ 0,02
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 9,50	R\$ 3,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9022

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICA BDI : 22,91% m				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	R\$ 13,33	R\$ 0,09
					TOTAL Material:	R\$ 13,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01240000	R\$ 16,36	R\$ 0,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66750000	R\$ 19,87	R\$ 13,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,46
					VALOR:	R\$ 30,64

2.11. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 19,9262	R\$ 99,6500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 14,7404	R\$ 103,1800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 202,8300

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 389,4900	R\$ 116,8470
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 33,1400	R\$ 38,1110
					TOTAL Serviço:	R\$ 154,9580
					VALOR:	R\$ 357,78

2.12. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 59,59	R\$ 0,14
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 281,99	R\$ 1,66
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,80
					VALOR:	R\$ 1,80

2.13. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 59,59	R\$ 0,05
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 281,99	R\$ 0,67
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,72
					VALOR:	R\$ 0,72

2.14. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9027

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 SUBRICA BDI : 22,91% m				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 59,59	R\$ 0,16
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00650000	R\$ 281,99	R\$ 1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,99
VALOR:						R\$ 1,99

2.15. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,9262	R\$ 5,9790
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 14,7404	R\$ 5,8960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,8750
VALOR:						R\$ 37,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 64,8800	R\$ 0,1946
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 331,2200	R\$ 0,2319
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,2800	R\$ 1,0700
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0700	R\$ 23,0700
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,6200	R\$ 0,1448
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 39,0600	R\$ 0,7812
TOTAL Serviço:						R\$ 25,4925
VALOR:						R\$ 37,36

2.16. 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 107,50	R\$ 1,07
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R\$ 402,05	R\$ 22,51
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,32	R\$ 0,66
00006189	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	R\$ 25,27	R\$ 3,15
TOTAL Material:						R\$ 27,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 20,16	R\$ 10,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 15,74	R\$ 7,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,86
VALOR:						R\$ 45,25

3.1. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023 RUBRICA 22,91% m			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	R\$ 4,15	R\$ 0,37
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	R\$ 16,98	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,67

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 107,50	R\$ 1,61
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	R\$ 402,05	R\$ 25,32
TOTAL Material:						R\$ 26,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 16,44	R\$ 1,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 20,16	R\$ 4,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 15,74	R\$ 7,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,36

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 507,30	R\$ 1,52
TOTAL Serviço:						R\$ 1,52
VALOR:						R\$ 43,48

3.2. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10270000	R\$ 0,81	R\$ 0,08
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 8,88	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	R\$ 0,49	R\$ 0,04
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 8,14	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,19

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 107,50	R\$ 6,10
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00400000	R\$ 44,72	R\$ 44,89
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 85,17	R\$ 0,83
TOTAL Material:						R\$ 51,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 20,02	R\$ 4,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 15,74	R\$ 3,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,61

VALOR: R\$ 59,62

3.3. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 47,06	R\$ 0,18
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 236,93	R\$ 2,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,38
VALOR:						R\$ 2,38

3.4. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 47,06	R\$ 0,07
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 236,93	R\$ 0,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,94
VALOR:						R\$ 0,94

3.5. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,9262	R\$ 5,9790
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 14,7404	R\$ 5,8960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,8750
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 64,8800	R\$ 0,1946
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 331,2200	R\$ 0,2319
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,2800	R\$ 1,0700
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0700	R\$ 23,0700
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,6200	R\$ 0,1448
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 39,0600	R\$ 0,7812
TOTAL Serviço:						R\$ 25,4925
VALOR:						R\$ 37,36

3.6. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				05/2021	01/2023	
				03/2023		

I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 40,1800	R\$ 36,1620
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 112,4300	R\$ 11,2430
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 47,4050	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4128
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7138
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 454,6562
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 14,9038
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,0692
TOTAL Material:					R\$ 509,4038

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,9262
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,7404
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,7330

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 301,6000
TOTAL Serviço:					R\$ 5,4288
VALOR:					R\$ 578,97

3.7. C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 4,6440
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 65,6352
TOTAL Material:					R\$ 6,0682

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0443	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,7404
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4220

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 19,2100
TOTAL Serviço:					R\$ 0,9605
VALOR:					R\$ 11,45

3.8. C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 7,4906
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 24,6992
TOTAL Material:					R\$ 0,7450

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,9262
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 14,7404
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,4670

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,03000000	R\$ 19,2100	R\$ 0,5763
TOTAL Serviço:					R\$ 0,5763
VALOR:					R\$ 4,78

3.9. C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10183 BALDE PLASTICO DE 10L	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 9,5804	R\$ 0,0862	
12321 ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	0,24000000	R\$ 0,6622	R\$ 0,1589	
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 1,1696	R\$ 0,3509	
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,01500000	R\$ 0,7052	R\$ 0,0106	
1373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,6230	R\$ 0,0236	
12427 SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 1,9608	R\$ 0,0176	
TOTAL Material:					R\$ 0,6478	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 19,9262	R\$ 0,9965	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 14,7404	R\$ 0,7370	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,7335	
VALOR:					R\$ 2,38	

3.10. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 14,7404	R\$ 1,1055	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1055	
VALOR:					R\$ 1,10	

4.1. 102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	10,68740000	R\$ 11,77	R\$ 125,79	
102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	26,33300000	R\$ 9,97	R\$ 262,54	
102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	65,03890000	R\$ 13,72	R\$ 892,33	
102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	3,73200000	R\$ 13,07	R\$ 48,77	
102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	11,53090000	R\$ 13,07	R\$ 150,70	
102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,62020000	R\$ 512,42	R\$ 830,22	
102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	9,26670000	R\$ 82,35	R\$ 763,11	
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,28800000	R\$ 516,06	R\$ 148,62	
TOTAL Serviço:					R\$ 3.222,08	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023	BDI: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PROPRIA
				0,00%
				0,00%

VALOR: R\$ 3.222,08

4.2. 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 287,3302	R\$ 96,8798	R\$ 287,3302
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 287,3302

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente				
		h	3,00000000	15,8328	47,4984
			TOTAL MÃO DE OBRA:		47,4984

Custo Horário da Execução: R\$ 334,8286

Produção da Equipe: 4,15000

Custo Unitário da Execução: R\$ 80,6800

MATERIAIS		UNID	Custo Unitário da Execução:		R\$ 80,6800
			CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	1,00000000	R\$ 258,0000	R\$ 258,0000
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 258,0000

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00550000	R\$ 383,6100	R\$ 2,1099
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,30800000	R\$ 328,2000	R\$ 101,0856
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 60,4900	R\$ 42,3430
			TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 145,5385

TOTAL SERVIÇOS:										R\$ 145,5385
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,54462000	0,00	R\$ 2,4700	0,00	R\$ 1,9800	0,00	R\$ 1,6200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000

Custo Direto Total: R\$ 484,2185

VALOR: R\$ 484,22

4.3. 102743 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	9,50270000	R\$ 11,77
102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	35,54580000	R\$ 9,97
102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	70,43700000	R\$ 13,72
102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	7,13500000	R\$ 13,07
102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	19,00760000	R\$ 13,07
102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,95580000	R\$ 512,42
102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	10,72140000	R\$ 82,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017	SINAPI	M3	0,46800000	R\$ 516,06	R\$ 241,51
TOTAL Serviço:						R\$ 3.900,89
VALOR:						R\$ 3.900,89

4.4. 0804181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t,m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 287,3302	R\$ 96,8798	R\$ 287,3302
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 287,3302

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
9824	Servente				
			TOTAL MÃO DE OBRA:		47,4984

Custo Horário da Execução:	R\$ 334,8286
Produção da Equipe:	2,07500
Custo Unitário da Execução:	R\$ 161,3600

MATERIAIS			UNID	Custo Unitário da Execução:		R\$ 161,3600
				CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	2,00000000	R\$ 258,0000	R\$ 516,0000	
			TOTAL MATERIAIS:			R\$ 516,0000

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01101000	R\$ 383,6100	R\$ 4,2235
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,61600000	R\$ 328,2000	R\$ 202,1712
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 60,4900	R\$ 42,3430
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 248,7377

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,08924000	0,00	R\$ 2,4700	0,00	R\$ 1,9800	0,00	R\$ 1,6200	R\$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0000
Custo Direto Total:										R\$ 926,0977
VALOR:										R\$ 926,10

4.5. 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 287,3302	R\$ 96,8798	R\$ 287,3302
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 287,3302

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9030

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023				BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Custo Horário da Execução:	R\$ 287,3302
Produção da Equipe:	176,29000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,6300
Custo Direto Total:	R\$ 1,6300
VALOR:	R\$ 1,62

5.1. COMP-SNP-1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-93619720	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	MÊS	0,11999981	R\$ 3.717,39	R\$ 446,09
INS-57753886	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	MÊS	0,03599994	R\$ 17.678,87	R\$ 636,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.082,53
VALOR:						R\$ 1.082,53

Epvo Construções & Serviços Ltda. - ME
 CNPJ: 48.965.538/0001-67
 Antonio Cleiton da Oliveira Guerreiro
 CPF: 051.947.673-58
 Sócio Administrador

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
 CPF: 030.883.903-09
 CREA CE Nº 340443CE
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE					
	Composições					
	Fonte	VERBA	HORA	MES	DATA REF.	
	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	
	SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023	
	PROPRIA		0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.304,09	53,85 % R\$ 20.088,25	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 514.700,45	20,00 % R\$ 102.940,09	45,00 % R\$ 231.615,20	35,00 % R\$ 180.145,16						
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.669.675,07		9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 62.191,83	20,00 % R\$ 12.438,37	45,00 % R\$ 27.986,32	35,00 % R\$ 21.767,14						
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 133.053,00	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45
		R\$ 3.416.924,44	R\$ 146.643,16	R\$ 525.482,65	R\$ 467.793,43	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13
			R\$ 146.643,16	R\$ 672.125,81	R\$ 1.139.919,24	R\$ 1.405.800,37	R\$ 1.671.681,50	R\$ 1.937.562,63	R\$ 2.203.443,76	R\$ 2.469.324,89	R\$ 2.735.208,02

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.304,09	2,91 % R\$ 1.085,55	2,91 % R\$ 1.085,55	17,05 % R\$ 6.360,34	100,00 % R\$ 37.304,09
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 514.700,45				100,00 % R\$ 514.700,45
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 2.669.675,07	9,50 % R\$ 253.619,13	9,50 % R\$ 253.619,13	5,00 % R\$ 133.483,77	100,00 % R\$ 2.669.675,07
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 62.191,83				100,00 % R\$ 62.191,83
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 133.053,00	8,40 % R\$ 11.176,45	8,40 % R\$ 11.176,45	7,60 % R\$ 10.112,05	100,00 % R\$ 133.053,00
		R\$ 3.416.924,44	R\$ 265.881,13	R\$ 265.881,13	R\$ 149.956,16	R\$ 3.416.924,44
			R\$ 3.001.087,15	R\$ 3.266.968,28	R\$ 3.416.924,44	

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
CPF: 030.233.903-09
OAB/CE Nº 240443CE
Engeheiro Civil

Epvo Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antonio Cláudio de Oliveira Guerreiro
CPF: 061.847.673-58
Socio Administrador

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FIRUBRICA
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67%
DF	Despesas financeiras	1,21%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,85%

	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	7,71%
	TOTAL	8,45%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 22,91%

$$\left[\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Epyo Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antonio Cleiton de Oliveira Guerreiro
CPF: 051.947.673-58
Socio Administrador

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
CPF: 030.883.903-09
CREA: 140443CE
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 4033

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

Epyo Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antonio Cleiton de Oliveira Guerreiro
CPF: 051.347.673-58
Socio Administrador

Antonio Ruan de Souza Cavalcante
CPF: 030.823.903-09
CREA/CE Nº 340443CE
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRECHO - CAMINHADA DA SECA, NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/02 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE

FL 4034

RUBRICA M

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Epyo Construções & Serviços Ltda. - ME
CNPJ: 48.965.538/0001-67
Antonio Cleiton de Oliveira Guerreiro
CPF: 057.947.673-58
Socio Administrador



Antonio Ruan de Souza Cavalcante
CPF: 030.881.903-09
CREA CE Nº 340443CE
Engenheiro Civil

COMISSAO DE LICITACAO

FI 6035

RUBRICA m

PROPOSTA DE PREÇOS





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4036
RUBRICA m

CARTA-PROPOSTA

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

A
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu – CE

REF.: **CONCORRENCIA PUBLICA Nº SI-CP003/2023**

Prezado Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRENCIA PUBLICA Nº SI-CP003/2023**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO - TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, conforme projeto anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$3.758.463,86 (Três Milhões Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), com prazo de execução de 12 (doze) meses.

Caso nos esteja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA, Eng. Civil, Sócio e Proprietário, portador da cédula de identidade nº 653.806, expedida pelo SSP-CE em 02/07/1985 e inscrita no CPF nº 121.088.123-34 representante legal dessa empresa.

informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 02.567.157/0001-29
CARLOS ROBERTO PINHEIRO COSTA
PROPRIETÁRIO / ENG. CIVIL
CPF Nº 121.088.123-34 / CREA-CE 9111 D

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%		
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
	LOCAL:	TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SICRO	2022/10	-	-	01/2023
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.546,55	1,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 568.202,96	15,12
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	R\$ 2.937.295,98	78,15
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 68.535,37	1,82
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 143.883,00	3,83
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 700.951,94	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 3.057.511,92	
VALOR TOTAL:		R\$ 3.758.463,86	

Três Milhões Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

[Handwritten signatures]

FI 05037
RUBRICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		DATA: 28/09/2023		BDI: 22,91%					
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		LOCAL: TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE					

FI

9038

RUBRICA

VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.067.511,92
VALOR TOTAL:	R\$ 3.750.463,96

Três Milhões Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Três reais e Oitenta e Seis centavos

Jaguetama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							DATA : 28/09/2023			BDI : 22,81%					
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA							FONTE			MÉDIA					
	LOCAL:	TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE							SEINFRA			HORA					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE							SICRO			MÉDIA					
								2023/02 SEM DESENERAÇÃO			112,76%			71,07%		05/2021	
								2022/10			-					01/2023	
								2023/02 SEM DESENERAÇÃO			114,18%			71,31%		03/2023	
								PRÓPRIA			0,00%			0,00%			
								Composição									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcelas		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.548,55	81,88%	2,81%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	17,03%	100,00%		
			R\$ 21.054,32	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 1.179,80	R\$ 8.015,23	R\$ 40.548,55		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 588.202,98	20,00%	45,00%	35,00%										100,00%		
			R\$ 113.640,59	R\$ 265.601,33	R\$ 108.971,04										R\$ 588.202,98		
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	R\$ 2.937.295,98		9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	5,00%	100,00%		
				R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 279.043,12	R\$ 148.864,78	R\$ 2.937.295,98		
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 68.535,37	20,00%	45,00%	35,00%										100,00%		
			R\$ 13.707,07	R\$ 30.840,02	R\$ 23.987,28										R\$ 68.535,37		
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 143.863,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	7,80%	100,00%		
			R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 12.086,17	R\$ 10.095,13	R\$ 143.863,00		
		R\$ 3.706.140,51	R\$ 183.266,10	R\$ 318.841,44	R\$ 315.167,87	R\$ 287.326,19	R\$ 292.300,19	R\$ 280.306,19	R\$ 282.508,19	R\$ 284.306,19	R\$ 285.306,19	R\$ 285.306,19	R\$ 285.306,19	R\$ 184.712,14	R\$ 3.706.140,51		

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA	FORTE	VEICULO	MOIDA
	LOCAL:	TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SENPA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78% 71,07% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SICRO	2022/10	- - 01/2023
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 03/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
G	Garantia	0,74
L	Lucro	7,71
TOTAL		8,45

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,85

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		5,65

BDI = 22,91%

$$\frac{(1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

9041

M

UBRICA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA : 28/09/2023		BDI : 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA	PONTE	VERSÃO	HORA	MCS
	LOCAL:	TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SICRO	2022/10	-	01/2021
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

A + B + C + D = 112,76 71,07

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	DATA : 28/09/2023			
	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTARIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE	SICRO	2022/10	-	-
			SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

RUBRICAS

BDI : 22,91%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,1000	R\$ 33,7620
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,2400	R\$ 23,2400
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,7300	R\$ 52,7850
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,4500	R\$ 2,1675
TOTAL Material:					R\$ 111,9646
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,9400	R\$ 31,8800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,8800
VALOR:					R\$ 143,83

1.2. COMP2+ LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (%)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP2+	Composições	%	1,00000000	R\$ 96,05	R\$ 96,05
TOTAL Material:					R\$ 96,05
VALOR:					R\$ 96,05

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 71,7400	R\$ 143,4800
I0758	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6400	R\$ 2,5600
I0775	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,2700	R\$ 5,0800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 151,1200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 17,3300	R\$ 69,3200
I2382	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,0100	R\$ 104,0400
I2445	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,9100	R\$ 159,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 332,9100
VALOR:					R\$ 484,03

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 274,1100	R\$ 3,4264
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,4264
VALOR:					R\$ 3,43

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 274,1100	R\$ 3,4264
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,4264
VALOR:					R\$ 3,43

1.6. C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0666	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 73,4400	R\$ 0,0000
I0779	SEINFRA	H	0,00132275	R\$ 225,3800	R\$ 0,2981
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,2981
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00264550	R\$ 15,9400	R\$ 0,0422
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0422
VALOR:						R\$ 0,34

1.7. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 249,8140	R\$ 85,7663	R\$ 249,8140
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 249,8140
MÃO DE OBRA			UNID		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h		1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:							18,7400
Custo Horário da Execução:							R\$ 268,5540
Produção da Equipe:							110,13000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 2,4400
Custo do FIC (0,0136):							R\$ 0,0332
Custo Direto Total:							R\$ 2,4732
VALOR:							R\$ 2,47

1.8. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,1400	R\$ 1,1400
TOTAL Material:						R\$ 1,1400
VALOR:						R\$ 1,14

2.1. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00620000	R\$ 67,81	R\$ 0,55
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 242,76	R\$ 1,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 18,73	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,24
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,91	R\$ 9,88
TOTAL Serviço:						R\$ 9,88
VALOR:						R\$ 11,83

2.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9137	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 57,17	R\$ 0,22
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 251,96	R\$ 2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,48
VALOR:						R\$ 2,48

2.3. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 58,20	R\$ 0,97
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 304,28	R\$ 16,03
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,25	R\$ 0,16

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 5,23	R\$ 0,03
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 79,26	R\$ 4,08
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 236,41	R\$ 1,39
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 81,21	R\$ 4,19
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 209,16	R\$ 1,21
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 59,95	R\$ 0,34
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÊ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 206,27	R\$ 8,39
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 37,54	R\$ 1,88
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 121,30	R\$ 0,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 39,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,07
VALOR:					R\$ 40,61

2. 26 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 67,61
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00480000	R\$ 242,76
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 18,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,91
TOTAL Serviço:					R\$ 9,88
VALOR:					R\$ 11,83

2.5. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 57,17
586	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 251,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,48

VALOR:					R\$ 2,48
--------	--	--	--	--	----------

2.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 58,20
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05270000	R\$ 304,28
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,25
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 5,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,97

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05180000	R\$ 79,26	R\$ 4,08
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 236,41	R\$ 1,39
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 81,21	R\$ 4,19
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00580000	R\$ 209,16	R\$ 1,21
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 59,95	R\$ 0,34
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 206,27	R\$ 8,39
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 37,54	R\$ 1,88
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 121,30	R\$ 0,87
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 39,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 18,73	R\$ 1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,07
VALOR:						R\$ 40,61

2.7. 102279 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02170000	R\$ 73,81	R\$ 1,60
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	R\$ 194,26	R\$ 3,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04170000	R\$ 18,73	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,78
VALOR:						R\$ 6,26

2.8. 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 57,17	R\$ 0,78
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 251,96	R\$ 4,98
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 65,66	R\$ 0,68
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 177,59	R\$ 1,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,91
VALOR:						R\$ 7,91

2.9. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 57,17	R\$ 0,22
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 251,96	R\$ 2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,48
VALOR:						R\$ 2,48

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

2.10. 100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 (M2)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,12470000	R\$ 9,32	R\$ 1,16
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	R\$ 3,58	R\$ 0,89
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	R\$ 14,35	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,01

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00580000	R\$ 21,98	R\$ 0,12
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00140000	R\$ 23,20	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,15

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	M2	0,11030000	R\$ 90,89	R\$ 10,02
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 7,84	R\$ 0,02
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 10,28	R\$ 4,31
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	R\$ 14,42	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 14,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01240000	R\$ 19,50	R\$ 0,24
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66750000	R\$ 23,91	R\$ 15,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,19
VALOR:						R\$ 34,80

2.11. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 21,5500	R\$ 107,7500
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 15,9400	R\$ 111,5800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 219,3300

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 420,8100	R\$ 126,2430
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 35,8400	R\$ 41,2160
TOTAL Serviço:						R\$ 167,4590
VALOR:						R\$ 386,79

2.12. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 66,47	R\$ 0,16
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 307,25	R\$ 1,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,97
VALOR:						R\$ 1,97

2.13. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 66,47	R\$ 0,06
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 307,25	R\$ 0,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79
VALOR:						R\$ 0,79

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

2.14. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00280000	R\$ 66,47	R\$ 0,18
89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00650000	R\$ 307,25	R\$ 1,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,17
VALOR:					R\$ 2,17

2.15. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,5500	R\$ 6,4650
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,9400	R\$ 6,3760
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8410
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 70,3500	R\$ 0,2111
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 357,8900	R\$ 0,2505
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,6300	R\$ 1,1575
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 24,9400	R\$ 24,9400
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,9200	R\$ 0,1568
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 42,2400	R\$ 0,8448
TOTAL Serviço:					R\$ 27,5607
VALOR:					R\$ 40,40

2.16. 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 116,25	R\$ 1,16
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	R\$ 434,78	R\$ 24,34
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,60	R\$ 0,72
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,12500000	R\$ 27,33	R\$ 3,41
TOTAL Material:					R\$ 29,63
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 24,24	R\$ 12,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49800000	R\$ 18,73	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,39
VALOR:					R\$ 51,02

3.1. 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	R\$ 4,49	R\$ 0,40
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	R\$ 18,38	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,73
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 116,25	R\$ 1,74
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	R\$ 434,78	R\$ 27,39
TOTAL Material:					R\$ 29,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	R\$ 19,60	R\$ 2,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	R\$ 24,24	R\$ 5,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	R\$ 18,73	R\$ 9,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,16
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	R\$ 585,52	R\$ 1,69
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,69
					VALOR:	R\$ 48,71

3.2. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10270000	R\$ 0,88	R\$ 0,09
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00380000	R\$ 9,83	R\$ 0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10100000	R\$ 0,53	R\$ 0,05
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00550000	R\$ 8,81	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,21
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 116,25	R\$ 6,60
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, "22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,00400000	R\$ 48,36	R\$ 48,55
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 92,11	R\$ 0,90
TOTAL Material:						R\$ 56,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 24,07	R\$ 5,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21290000	R\$ 18,73	R\$ 3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,10
VALOR:						R\$ 65,36

3.3. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 52,69	R\$ 0,21
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 258,25	R\$ 2,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,61
VALOR:						R\$ 2,61

3.4. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	R\$ 52,69	R\$ 0,08
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	R\$ 258,25	R\$ 0,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,03
VALOR:						R\$ 1,03

3.5. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,5500	R\$ 6,4650
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,9400	R\$ 6,3760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,8410
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 70,3500	R\$ 0,2111
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 357,8900	R\$ 0,2505

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,8300	R\$ 1,1575
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 24,9400	R\$ 24,9400
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,9200	R\$ 0,1568
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 42,2400	R\$ 0,8448
TOTAL Serviço:						R\$ 27,9607
VALOR:						R\$ 40,40

3.6. C3353 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 43,4500	R\$ 39,1050
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 121,5400	R\$ 12,1540
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 51,2590
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,9000
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,7700	R\$ 2,3100
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 491,6600	R\$ 491,6600
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 16,1200	R\$ 48,3600
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,6400	R\$ 7,6400
TOTAL Material:						R\$ 550,8700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,5500	R\$ 2,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,9400	R\$ 15,9400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,0950
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO FVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 325,9700	R\$ 5,8675
TOTAL Serviço:						R\$ 5,8675
VALOR:						R\$ 626,09

3.7. C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 5,0200	R\$ 3,0120
I2400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 70,9800	R\$ 3,5490
TOTAL Material:						R\$ 6,5610
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 15,9400	R\$ 4,7820
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7820
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	R\$ 20,7800	R\$ 1,0390
TOTAL Serviço:						R\$ 1,0390
VALOR:						R\$ 12,38

3.8. C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0196	BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	SEINFRA	M	0,05000000	R\$ 8,1000	R\$ 0,4050
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,01500000	R\$ 26,7100	R\$ 0,4007
TOTAL Material:						R\$ 0,8057
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 21,5500	R\$ 2,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 15,9400	R\$ 1,5940
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,7490
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,03000000	R\$ 20,7800	R\$ 0,6234
TOTAL Serviço:						R\$ 0,6234
VALOR:						R\$ 5,18

3.9. C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

I0183	BALDE PLASTICO DE 10L	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 10,3600	R\$ 0,0932
I2321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	0,24000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,1728
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	0,30000000	R\$ 1,2600	R\$ 0,3780
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	0,01500000	R\$ 0,7600	R\$ 0,0114
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,8400	R\$ 0,0256
I2427	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 2,1200	R\$ 0,0191
TOTAL Material:						R\$ 0,7001

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 21,5500	R\$ 1,0775
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 15,9400	R\$ 0,7970
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,8745
VALOR:						R\$ 2,57

3.10. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,9400	R\$ 1,1955
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1955
VALOR:						R\$ 1,20

4.1. 102739 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	10,68740000	R\$ 12,95	R\$ 138,40
102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	26,33300000	R\$ 10,92	R\$ 287,55
102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	65,03890000	R\$ 15,25	R\$ 991,84
102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	3,73200000	R\$ 14,44	R\$ 53,89
102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	11,53090000	R\$ 14,45	R\$ 166,62
102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,62020000	R\$ 558,00	R\$ 904,07
102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	9,26870000	R\$ 93,05	R\$ 862,26
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,28800000	R\$ 582,47	R\$ 167,75
TOTAL Serviço:						R\$ 3.572,38
VALOR:						R\$ 3.572,38

4.2. 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
			PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 316,7579	R\$ 110,8058	R\$ 316,7579			
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 316,7579			
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
9824	Servente	h	3,00000000	18,7400	56,2200					
					TOTAL MÃO DE OBRA:		56,2200			
					Custo Horário da Execução:		R\$ 372,9779			
					Produção da Equipe:		4,15000			
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 89,8700			
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	1,00000000	R\$ 279,0000	R\$ 279,0000					
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 279,0000			
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00550000	R\$ 419,7900	R\$ 2,3088					
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,30800000	R\$ 359,4100	R\$ 110,6983					
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 69,4100	R\$ 48,5870					
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 161,5941			
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DIRT	RS	DIRT	RS	DIRT	RS	

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	0,54462000	0,00	R\$ 2,7300	0,00	R\$ 2,1900	0,00	R\$ 1,8000	R\$ 0,0000
										RUBRICA
						MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 0,0000		
						Custo Direto Total:		R\$ 530,4641		
						VALOR:		R\$ 530,47		

4.3. 102743 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	9,50270000	R\$ 12,95	R\$ 123,05
102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	35,54580000	R\$ 10,92	R\$ 388,16
102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	70,43700000	R\$ 15,25	R\$ 1.074,16
102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	7,13500000	R\$ 14,44	R\$ 103,02
102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	SINAPI	KG	19,00760000	R\$ 14,45	R\$ 274,65
102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	SINAPI	M3	1,95580000	R\$ 558,00	R\$ 1.091,33
102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	SINAPI	M2	10,72140000	R\$ 93,05	R\$ 997,62
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,46800000	R\$ 582,47	R\$ 272,59
TOTAL Serviço:					R\$ 4.324,58
VALOR:					R\$ 4.324,58

4.4. 94181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS		Quant	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 316,7579	R\$ 110,8058	R\$ 316,7579
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 316,7579
MÃO DE OBRA			Unid		CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h		3,00000000	18,7400	56,2200
TOTAL MÃO DE OBRA:							56,2200
Custo Horário da Execução:							R\$ 372,9779
Produção da Equipe:							2,07500
Custo Unitário da Execução:							R\$ 179,7500

MATERIAIS		Unid	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	2,00000000	R\$ 279,0000	R\$ 558,0000
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 558,0000

SERVIÇOS		Unid	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01101000	R\$ 419,7900	R\$ 4,6219
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,61600000	R\$ 359,4100	R\$ 221,3966
3103302	Fórmulas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 69,4100	R\$ 48,5870
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 274,6055

MOMENTO DE TRANSPORTE		Unid	QUANTIDADE	LR	NP	P	CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW)	tkm	1,08924000	0,00	R\$ 2,7300	0,00	R\$ 1,8000
MOMENTO DE TRANSPORTE:							R\$ 0,0000
Custo Direto Total:							R\$ 1.012,3555
VALOR:							R\$ 1.012,35

4.5. 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		Quant	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 316,7579	R\$ 110,8058	R\$ 316,7579
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 316,7579
Custo Horário da Execução:							R\$ 316,7579
Produção da Equipe:							176,29000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,8000

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9053
m

Custo Direto Total:	R\$ 1.800,00
VALOR:	R\$ 1,80



5.1. COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 4.019,97	R\$ 4.019,97
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,30000000	R\$ 19.117,85	R\$ 5.735,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9.755,33
VALOR:						R\$ 9.755,33
TOTAL PARA 12 MESES:						R\$ 117.063,96
FRAÇÃO DE 100%:						R\$ 1.170,64

Jaguaretama-CE, 28 de setembro de 2023.

CRP COSTA CONSTRUÇÕES

Carlos Roberto P. Costa
Proprietário / Engenheiro
CREA: 9111-D





COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI 9054

RUBRICA

**Dados pessoais do(s) representantes da futura
contratada, indicando para assinatura do
contrato:**

NOME: RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME

FANTASIA: REPASSE DO VALE

CNPJ: 37.658.271/0001-49

ENDEREÇO: AV DOM AURELIANO MATOS CE 261, nº 2339, ANDAR 1 E 2,
BOM JESUS, LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ, CEP 62.930-000.

REPRESENTANTE: RAFAEL ANDRADE DE SOUSA

ENDEREÇO: RUA PADRE VICENTE Nº 753, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE,
CEARÁ, CEP 62.930-000.

CPF: 028.647.873-00

RG: 2005030034592

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 2253-5

CONTA CORRENTE 55228-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.381204-5

FONE: (85) 999537202

E-MAIL: REPASSEDOVALE@HOTMAIL.COM

01/106

Limoeiro do Norte- Ceará, 21/09/2023.

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME

SÓCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA

CPF nº 028.647.873-00

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO: 0620934638

**RAFAEL ANDRADE
DE SOUSA
VEICULOS:3765827
1000149**

Assinado de forma digital por
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA
VEICULOS:37658271000149
Dados: 2023.09.23 17:08:13
-03'00'

RAFAEL
ANDRA
DE DE
SOUSA:0
2864787
300

Assinado de
forma digital
por RAFAEL
ANDRADE DE
SOUSA:02864
787300
Dados:
2023.09.23
17:08:06
-03'00'

Rafael Andrade de S. Veiculos ME
CNPJ 37658271/0001-49
Av. Dom Aureliano Matos, 2339 CE 261
Andar 1 e 2 Limoeiro do Norte-CE

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062093463-8
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2005030034592

www.repassedovale.com.br
E-mail: repassedovale@hotmail.com
Instagram @repassedovale.com.br





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9088
RUBRICA m

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL CONCORRÊNCIA N° SI-CP003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO - TRECHO CAMINHADA DA SECA, NA SEDE DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

VALIDADE DA PROPOSTA: **90 (NOVENTA) DIAS.**

O prazo de execução 12 (doze) meses, e/ou Conforme cronograma físico financeiro do projeto. COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do objeto licitado.

Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas no Edital.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Declaro, que assumi INTEIRA RESPONSABILIDADE pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de ate 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materias, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra.

- Declara que esta contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra
 - Carga, transporte, descarga e montagem
- Salários, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações.
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

VALOR TOTAL R\$ 3.574.134,90

Três Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Quatro reais e Noventa centavos.

Limoeiro do Norte- Ceará, 21/09/2023.

RAFAEL
ANDRADE
DE SOUSA
VEICULOS:3
7658271000
149

Assinado de
forma digital por
RAFAEL
ANDRADE DE
SOUSA
VEICULOS:376582
71000149
Dados: 2023.09.23
17:07:12 -03'00'

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS ME
SÓCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA
CPF nº 028.647.873-00
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 0620934638

RAFAEL
ANDRADE
DE
SOUSA:028
64787300

Assinado de
forma digital por
RAFAEL
ANDRADE DE
SOUSA:02864787
300
Dados:
2023.09.23
17:07:19 -03'00'

www.repassedovale.com.br
E-mail: repassedovale@hotmail.com
Instagram @repassedovale.com.br



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 21/09/2023		BDI: 22,91%					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021			
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE	SICRO NOVO	2022/10	-	-	01/2023			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.2	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	SINAPI	M2	24.262,84	22,91%	R\$ 60,01	R\$ 13,75	R\$ 73,76	R\$ 333.614,05		R\$
TRANSPORTE DO INTERTRAVADO												
3.3	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	125.196,25	22,91%	R\$ 2,52	R\$ 0,58	R\$ 3,10	R\$ 315.494,55	R\$ 72.613,83	R\$ 388.108,38
3.4	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	SINAPI	TXKM	103.495,57	22,91%	R\$ 1,00	R\$ 0,23	R\$ 1,23	R\$ 103.495,57	R\$ 23.803,98	R\$ 127.299,55
TRAVAMENTO DO PAVIMENTO												
3.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	28,00	22,91%	R\$ 42,05	R\$ 9,63	R\$ 51,68	R\$ 1.177,40	R\$ 269,64	R\$ 1.447,04
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO												
3.6	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,59	22,91%	R\$ 566,90	R\$ 129,88	R\$ 696,78	R\$ 3.735,87	R\$ 855,91	R\$ 4.591,78
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA EM EXECUÇÃO												
3.7	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	17,00	22,91%	R\$ 12,06	R\$ 2,76	R\$ 14,82	R\$ 205,02	R\$ 46,92	R\$ 251,94
3.8	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	12,00	22,91%	R\$ 5,39	R\$ 1,23	R\$ 6,62	R\$ 64,68	R\$ 14,76	R\$ 79,44
3.9	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	SEINFRA	M	12,00	22,91%	R\$ 2,64	R\$ 0,60	R\$ 3,24	R\$ 31,68	R\$ 7,20	R\$ 38,88
LIMPEZA FINAL DE OBRA												
3.10	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	27.530,52	22,91%	R\$ 1,29	R\$ 0,30	R\$ 1,59	R\$ 35.514,37	R\$ 8.259,16	R\$ 43.773,53
4	DRENAGEM - BUEIROS									R\$ 53.195,12	R\$ 12.179,73	R\$ 65.374,85
4.1	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	SINAPI	UN	4,00	22,91%	R\$ 3.353,79	R\$ 768,35	R\$ 4.122,14	R\$ 13.415,16	R\$ 3.073,40	R\$ 16.488,56
4.2	0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	SICRO NOVO	m	26,45	22,91%	R\$ 499,29	R\$ 114,39	R\$ 613,68	R\$ 13.206,22	R\$ 3.025,62	R\$ 16.231,84
4.3	102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	SINAPI	UN	2,00	22,91%	R\$ 4.058,90	R\$ 929,89	R\$ 4.988,79	R\$ 8.117,80	R\$ 1.859,78	R\$ 9.977,58
4.4	0804181	Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	m	12,50	22,91%	R\$ 949,52	R\$ 217,54	R\$ 1.167,06	R\$ 11.869,00	R\$ 2.719,25	R\$ 14.588,25
4.5	5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t m - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	3.412,92	22,91%	R\$ 1,93	R\$ 0,44	R\$ 2,37	R\$ 6.586,94	R\$ 1.501,66	R\$ 8.088,62
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 125.875,00	R\$ 28.838,00	R\$ 154.713,00
5.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	22,91%	R\$ 1.258,75	R\$ 2.403,17	R\$ 1.547,13	R\$ 125.875,00	R\$ 28.838,00	R\$ 154.713,00

rafael andrade de sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 21/09/2023		BDI: 22,91%						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021				
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE	SICRO NOVO	2022/10	-	-	01/2023				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 666.579,87
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.907.555,03
										VALOR TOTAL:	R\$ 3.574.134,90
Três Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Quatro reais e Noventa centavos											

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA CE Nº 062803463-8
CPF Nº 028.647.873-00
RG Nº 2865030034592

Rafael Andrade de S. Veiculos ME
CNPJ 37658271/0001-49
Av. Dr. Aureliano Matos, 2339 CE 261
Anexo 1 e 2 Limoeiro do Norte-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SENFRA	MES:	09/01
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENFRA:	020 SEM DESGASTO	110,76%	71,97%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENFRA:	202302 SEM DESGASTO	114,16%	71,97%
						SENFRA:	202302 SEM DESGASTO	114,16%	71,97%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL %							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.165,94 1,04%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 570.230,18 15,95%							
3	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO 16 FACES, ALT. 8,00 CM DO SISTEMA VIÁRIO - CAMINHADA DA SECA	R\$ 2.746.650,93 78,85%							
4	DRENAGEM - BUEIROS	R\$ 65.374,85 1,83%							
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 154.713,00 4,33%							
		VALOR BOI TOTAL: R\$ 666.579,87 100,00%							
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.967.550,03							
		VALOR TOTAL: R\$ 3.574.134,90							

Três Milhões Quinhentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Quatro reais e Noventa centavos

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 062093463-8
CPF Nº 626.647.873-00
RG Nº 2046030034592

Rafael Andrade de S. Veículos L.E
CNPJ 37658271/0001-49
Av. Dr. Aureliano Matos, 2339 - CE
Andar 1 e 2 Limoeiro do Norte - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOI:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SENFRA	MES	09/01
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENFRA:	020 SEM DESGASTO	110.76%	71.97%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENFRA:	202302	114.16%	71.97%
						SENFRA:	202302 SEM DESGASTO	114.16%	71.97%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
K0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29.5307	R\$ 30.1305	
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 20.7417	R\$ 20.7417	
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 10.4903	R\$ 47.0964	
I1725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12.8962	R\$ 1.9347	
				TOTAL Material	R\$ 99.9053	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17.1400	R\$ 34.2800	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 34.2800	
				VALOR:	R\$ 134,19	

1.2. COMP.2 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (1%)									
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M		SENFRA	MES	1,00000000	R\$ 714.320000	R\$ 714.320000			
						TOTAL Serviço			
						R\$ 714.320000			
						VALOR:			
						R\$ 65,720000			

1.3. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
K0700 CAMINHONETE SAVERO (CHP)		SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 67.5000	R\$ 135.0000
K0758 NÍVEL (CHP)		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 2,2800
K0775 TEODOLITO (CHP)		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1300	R\$ 4,5200
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 141,8000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
K0337 AJUDANTE		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,6300	R\$ 74,5200
C362 NIVELADOR		SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 27,9700	R\$ 111,8800
C445 TOPOGRÁFO		SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 34,3100	R\$ 171,5500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 357,9500
VALOR:						R\$ 499,75

1.4. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)									
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
K0716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)		SENFRA	H	0,01250000	R\$ 249.1200	R\$ 3.1140			
						TOTAL Equipamento Custo Horário			
						R\$ 3.1140			
						VALOR:			
						R\$ 3,11			

Rafael Andrade de S. Veículos L.E



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BDI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FORTE:	SEINFRA	ANAL:	112,75%	11,87%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SECO:	SEINFRA	RECE:	-	10,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SNAP:	20360 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10,00%
					Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.5. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)									
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
E0716 CAVALO MECÂNICO OPRANC 3 EIXOS (CHP)		SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 246,1200	R\$ 3,1140			
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 3,1140			
						VALOR			
						R\$ 3,11			

1.6. C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)									
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
E0095 TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CH)		SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 70,3600	R\$ 0,0000			
E0779 TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)		SEINFRA	H	0,00132275	R\$ 206,0600	R\$ 0,2728			
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,2728			
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
E2543 SERVENTE		SEINFRA	H	0,00264550	R\$ 17,1400	R\$ 0,0453			
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,0453			
						VALOR			
						R\$ 0,32			

1.7. 5502986 Expurgo de jazida (m³)									
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 268,6172	R\$ 52,2218	R\$ 268,6172		
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 268,6172			
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO			
P9824	Servente			h	1,00000000	20,1400	20,1400		
TOTAL MÃO DE OBRA:						20,1400			
Custo Horário da Execução:						R\$ 288,7592			
Produção da Equipe:						110,1300			
Custo Unitário da Execução:						R\$ 2,6200			
Custo de FIC (0,0138):						R\$ 0,0256			
Custo Direto Total:						R\$ 2,6556			
VALOR:						R\$ 2,66			

1.8. C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)									
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
E2354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA		SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,0200	R\$ 1,0200			
TOTAL Material						R\$ 1,0200			
						VALOR			
						R\$ 1,02			

2.1. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) AF_07/2020 (M3)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ref: anexo de custos verificados - CNPJ: 37.656.271/0001-49 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202					

Página

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BDI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FORTE:	SEINFRA	ANAL:	112,75%	11,87%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SECO:	SEINFRA	RECE:	-	10,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SNAP:	20360 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10,00%
					Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5849	TRATOR DE ESTERAS POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	SEINFRA	CHI	0,00820000	R\$ 72,70	R\$ 0,59			
5847	TRATOR DE ESTERAS POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	SEINFRA	CHP	0,00480000	R\$ 240,94	R\$ 1,15			
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,74			
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEINFRA	H	0,01300000	R\$ 20,14	R\$ 0,26			
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,26			
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
100674 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 126 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020		SEINFRA	M3	1,25000000	R\$ 7,92	R\$ 9,90			
TOTAL Serviço						R\$ 9,90			
						VALOR			
						R\$ 11,90			

2.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 (M3XKM)									
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHI	0,00390000	R\$ 61,47	R\$ 0,23			
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHP	0,00600000	R\$ 244,11	R\$ 2,19			
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 2,42			
						VALOR			
						R\$ 2,42			

2.3. 101789 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 (M3)									
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHI	0,01680000	R\$ 62,58	R\$ 1,05			
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHP	0,00270000	R\$ 290,79	R\$ 15,32			
5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHI	0,00230000	R\$ 3,50	R\$ 0,17			
5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHP	0,00170000	R\$ 5,63	R\$ 0,04			
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHI	0,00160000	R\$ 85,22	R\$ 4,39			
5902 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13002 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014		SEINFRA	CHP	0,00090000	R\$ 238,37	R\$ 1,40			
95494 ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO AF_06/2017		SEINFRA	CHI	0,00170000	R\$ 87,31	R\$ 4,51			
95483 ROLLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO AF_06/2017		SEINFRA	CHP	0,00090000	R\$ 212,82	R\$ 1,23			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9059
RUBRICA m



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FORTE:	VENHA	ROMA	WTE
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENAP:	07 SEM DESONERAÇÃO	112,7%	71,8%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENAP:	20360 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						Composição:	PROFIRA	0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI

RUBRICA

4060

M

93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00560000	R\$ 64,40	R\$ 0,37
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 210,97	R\$ 8,58
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 40,36	R\$ 2,03
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 117,68	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 39,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 20,14	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,15
VALOR:						R\$ 41,08

2.4. 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 8,20M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5649	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00820000	R\$ 72,70	R\$ 0,59
5647	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00460000	R\$ 240,94	R\$ 1,15
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 20,14	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,26

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PIA, CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	R\$ 7,50	R\$ 9,90
TOTAL Serviço						R\$ 9,90
VALOR:						R\$ 11,90

2.5. 93669 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 61,47	R\$ 0,23
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 244,11	R\$ 2,19
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 2,42
VALOR:						R\$ 2,42

2.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
refletir alteração de custos veículos - CNPJ: 37.656.271/0001-49 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202						

Página: 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FORTE:	VENHA	ROMA	WTE
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENAP:	07 SEM DESONERAÇÃO	112,7%	71,8%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENAP:	20360 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
						Composição:	PROFIRA	0,00%	0,00%

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 62,58	R\$ 1,06
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08270000	R\$ 260,79	R\$ 15,32
5923	GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 3,50	R\$ 0,17
5921	GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 5,83	R\$ 0,04
5934	MOTONIVELADORA - POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 85,22	R\$ 4,39
5932	MOTONIVELADORA - POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 238,37	R\$ 1,40
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,05170000	R\$ 87,31	R\$ 4,51
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00560000	R\$ 212,82	R\$ 1,23
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00560000	R\$ 64,46	R\$ 0,37
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,04070000	R\$ 210,97	R\$ 8,58
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05030000	R\$ 40,36	R\$ 2,03
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00720000	R\$ 117,68	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 39,93	


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 20,14	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,15
VALOR:						R\$ 41,08

2.7. 102279 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (9,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02170000	R\$ 75,34	R\$ 1,72
5631	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02000000	R\$ 196,67	R\$ 3,93
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 5,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04170000	R\$ 20,14	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,83
VALOR:						R\$ 6,49

2.8. 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PIA						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
refletir alteração de custos veículos - CNPJ: 37.656.271/0001-49 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202						

Página: 12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/09/2023	BOM: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	ITEM:	VERBA	107%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SERVA:	SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	ENAP:	SEM DESONERAÇÃO	114,16%
			Composição	PROPRIA	0,00%

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020 (M3)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAÇO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 61,47
91366	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAÇO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 244,11
5942	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 70,61
5940	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 162,32
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 7,92
VALOR:					R\$ 7,92

2.9. 93585 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAÇO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	R\$ 61,47
91366	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCAÇO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	R\$ 244,11
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,42
VALOR:					R\$ 2,42

2.10. 106341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 07/2019 (M2)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
00042071	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	MES	0,12470000	R\$ 10,03
00042087	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,24940000	R\$ 3,86
00042075	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 1" CM, LARGURA DE 10" CM E EXTENSO DE 2 M	SINAPI	MES	0,13710000	R\$ 15,44
TOTAL Equipamento					R\$ 4,32
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF. 06/2015	SINAPI	CHI	0,00560000	R\$ 23,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF. 06/2015	SINAPI	CHP	0,00140000	R\$ 24,96
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,16

Material					
Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
00001345	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MACEDITE PLASTIFICADO PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12" MM	SINAPI	M2	0,11030000	R\$ 81,11
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE GLEICIA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 6,82
00004491	PONTALETE 1" X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 9,17

refeiti anidade de soua veicula - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limite do Nota/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/09/2023	BOM: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	ITEM:	VERBA	107%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SERVA:	SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	ENAP:	SEM DESONERAÇÃO	114,16%
			Composição	PROPRIA	0,00%

00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00700000	R\$ 12,86
TOTAL Material					R\$ 12,86
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01240000	R\$ 30,96
86362	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06750000	R\$ 25,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,40
VALOR:					R\$ 34,78

2.11. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIATREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)					
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 23,1700
0543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 17,1400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 238,5300
Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 405,3200
C3327	PEDRA DE MÃO POLÍDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 34,7600
TOTAL Serviço					R\$ 161,5700
VALOR:					R\$ 397,40

2.12. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
99877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHI	0,00250000	R\$ 71,49
99876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHP	0,00590000	R\$ 297,04
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,92
VALOR:					R\$ 1,92

2.13. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
99877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 71,49
99876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 297,04
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,78
VALOR:					R\$ 0,78

2.14. 93592 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 (M3XKM)					
Equipamento	Custo Horário	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário
99877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	R\$ 71,49
99876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 12/2014	SINAPI	CHP	0,00240000	R\$ 297,04
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,78
VALOR:					R\$ 0,78

refeiti anidade de soua veicula - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limite do Nota/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 14

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9061
RUBRICA m



COMISSAO DE LICITA
FI 9062
RUBRICA m

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/08/2023	BOX:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA	RECURSOS	RECURSOS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112.76%	71.97%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENRA:	20360 SEM DESONERAÇÃO	114.16%	71.97%
					Composição:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89677 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADA DE 30000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMBROQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_12/2014	SINAPI	CHI	0.00260000	R\$ 71,49	R\$ 0,20
89676 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADA DE 30000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMBROQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_12/2014	SINAPI	CHI	0.00260000	R\$ 297,04	R\$ 1,53
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,13
VALOR:					R\$ 2,13

2.16. C0367 BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,16m) (M)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0291 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.30000000	R\$ 23,1100	R\$ 6,9510
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	R\$ 17,1400	R\$ 6,8560
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,8070

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (B/TRANSP)	SEINFRA	M3	0.00300000	R\$ 68,0500	R\$ 0,2042
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0.00070000	R\$ 349,0800	R\$ 0,2444
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.25000000	R\$ 4,9200	R\$ 1,2300
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1.00000000	R\$ 25,5100	R\$ 25,5100
C5211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.04000000	R\$ 3,6100	R\$ 0,1444
C2184 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0.02000000	R\$ 45,4200	R\$ 0,9084
TOTAL Serviço					R\$ 28,2414
VALOR:					R\$ 42,95

2.16. 94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.01000000	R\$ 103,75	R\$ 1,03
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0.05600000	R\$ 386,02	R\$ 21,72
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.20000000	R\$ 3,21	R\$ 0,64
00005186 TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.12500000	R\$ 24,36	R\$ 3,04
TOTAL Material					R\$ 26,43
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.49600000	R\$ 25,06	R\$ 12,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.49600000	R\$ 20,14	R\$ 10,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 22,49
VALOR:					R\$ 48,92

3.1. 94287 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 48 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016 (M)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
refator andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-49 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU REPASSÉ 100 MIL	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:		21/08/2023		BOX:		22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				Fonte:		VERBA		RECURSOS		RECURSOS	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENRA:		027 SEM DESONERAÇÃO		112.76%		71.97%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENRA:		20360 SEM DESONERAÇÃO		114.16%		71.97%	
					Composição:		PRÓPRIA		0.00%		0.00%		

92991 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO AF_12/2015	SINAPI	CHI	0.09100000	R\$ 4,80	R\$ 0,43
92990 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO AF_12/2015	SINAPI	CHI	0.01800000	R\$ 18,02	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,75
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.01500000	R\$ 103,75	R\$ 1,56
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0.05600000	R\$ 386,02	R\$ 21,44
TOTAL Material					R\$ 23,00
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88343 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10500000	R\$ 21,07	R\$ 2,29
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24400000	R\$ 26,06	R\$ 6,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.48700000	R\$ 20,14	R\$ 9,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 18,44
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNICA), PREPARO MANUAL AF_08/2015	SINAPI	M3	0.00300000	R\$ 531,68	R\$ 1,59
TOTAL Serviço					R\$ 1,59
VALOR:					R\$ 48,77

3.2. 92404 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.10270000	R\$ 0,90	R\$ 0,09
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.00360000	R\$ 8,90	R\$ 0,03
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.10100000	R\$ 0,57	R\$ 0,05
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.00550000	R\$ 8,06	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,21
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003070 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.05600000	R\$ 103,75	R\$ 5,89
00006170 BLOQUETES PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O - N - 6 FACES/RETANGULAR/170X110X60MM/CLASSE PARALELEPÍPEDO "22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1.00400000	R\$ 43,16	R\$ 43,33
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0.00680000	R\$ 82,20	R\$ 0,56
TOTAL Material					R\$ 50,02
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88290 CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21200000	R\$ 25,88	R\$ 5,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.21200000	R\$ 20,14	R\$ 4,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,78

Handwritten signature and stamp: "RECEBUE DO VALE"

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/05/2023		BID: 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA		ICMS	IRPJ
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SENFR	027 SEM DESONERACAO		112,78%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO	022910		09/2023	09/2023
						SENAP	202402 SEM DESONERACAO		114,18%	71,31%
						Compartilha	PROFRA		0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 60,01

3.3. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO AF_06/2014	SENAP	CHI	0,00400000	R\$ 55,65	R\$ 0,22
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO AF_06/2014	SENAP	CHP	0,00930000	R\$ 247,79	R\$ 2,30
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,52

VALOR: R\$ 2,52

3.4. 100953 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO AF_06/2014	SENAP	CHI	0,00160000	R\$ 55,65	R\$ 0,09
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO AF_06/2014	SENAP	CHP	0,00370000	R\$ 247,79	R\$ 0,91
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,00

VALOR: R\$ 1,00

3.5. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391 PEDREIRO	SENFR	H	0,30000000	R\$ 23,1700	R\$ 6,9510
Q543 SERVENTE	SENFR	H	0,40000000	R\$ 17,1400	R\$ 6,8560
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,8070

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SENFR	M3	0,00000000	R\$ 68,0500	R\$ 0,2042
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SENFR	M3	0,00070000	R\$ 348,0600	R\$ 0,2444
Q2586 CAVALO EM DUAS DEMÃS COM SUPERCAL	SENFR	M2	0,25000000	R\$ 4,9200	R\$ 1,2300
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SENFR	M	1,00000000	R\$ 25,5100	R\$ 25,5100
C3211 ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SENFR	M3	0,04000000	R\$ 3,5100	R\$ 0,1444
C2764 ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SENFR	M3	0,03000000	R\$ 45,4200	R\$ 0,9084
TOTAL Serviço					R\$ 28,2414

VALOR: R\$ 42,05

3.6. C3363 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q581 CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SENFR	H	0,90000000	R\$ 43,1500	R\$ 38,8350
Q703 CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SENFR	H	0,10000000	R\$ 112,8900	R\$ 11,2890

ref:ref: entrada de Sousa Veículos - CNPJ: 37.656.271/0001-49
- Limoeiro da Noite/CE - FONE: (85) 9.9953.7202

Página: 17

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA: 21/05/2023		BID: 22,91%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA	ICMS	IRPJ	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SENFR	027 SEM DESONERACAO	112,78%	71,07%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO	022910	09/2023	09/2023	
						SENAP	202402 SEM DESONERACAO	114,18%	71,31%	
						Compartilha	PROFRA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 58,1240

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q255 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SENFR	UN	2,00000000	R\$ 0,3684	R\$ 0,7368
Q256 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SENFR	UN	3,00000000	R\$ 0,6889	R\$ 2,0667
Q995 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SENFR	M2	1,00000000	R\$ 438,7961	R\$ 438,7961
Q1986 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SENFR	M	3,00000000	R\$ 14,3639	R\$ 43,1517
Q242 TRAVESSA DE MADEIRA C/ SECAO DE 3"x1 1/2"	SENFR	M	1,00000000	R\$ 6,8226	R\$ 6,8226
TOTAL Material					R\$ 491,6338

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q498 CARPINTeiro	SENFR	H	0,10000000	R\$ 23,1700	R\$ 2,3170
Q543 SERVENTE	SENFR	H	1,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 17,1400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,4570

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3256 CONCRETO PAV/BR. - FOK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SENFR	M3	0,01900000	R\$ 315,8700	R\$ 5,9957
TOTAL Serviço					R\$ 5,6857

VALOR: R\$ 568,90

3.7. C2947 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q1997 BARROTE DE 2"x2"	SENFR	M	0,60000000	R\$ 4,4820	R\$ 2,6892
Q2400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SENFR	M2	0,05000000	R\$ 63,3456	R\$ 3,1673
TOTAL Material					R\$ 5,8565

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q543 SERVENTE	SENFR	H	0,30000000	R\$ 17,1400	R\$ 5,1420
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,1420

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SENFR	M2	0,05000000	R\$ 21,2300	R\$ 1,0615
TOTAL Serviço					R\$ 1,0615

VALOR: R\$ 12,06

3.8. C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q1996 BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2"	SENFR	M	0,05000000	R\$ 7,2290	R\$ 0,3615
Q2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SENFR	M2	0,01500000	R\$ 23,8376	R\$ 0,3576
TOTAL Material					R\$ 0,7191

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q498 CARPINTeiro	SENFR	H	0,10000000	R\$ 23,1700	R\$ 2,3170
Q543 SERVENTE	SENFR	H	0,10000000	R\$ 17,1400	R\$ 1,7140
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,0310

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SENFR	M2	0,05000000	R\$ 21,2300	R\$ 0,6369

ref:ref: entrada de Sousa Veículos - CNPJ: 37.656.271/0001-49
- Limoeiro da Noite/CE - FONE: (85) 9.9953.7202

Página: 18



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:		21/05/2023		BO: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				SINAPI:	027 SEM DESCONTAÇÃO	112.78%	71.87%	09/2021	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SICRO:	202310	-	-	01/2023	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SINAPI:	202302 SEM DESCONTAÇÃO	114.15%	71.31%	09/2021	
						Composição:	PRÓPRIA	0.88%	0.88%		

TOTAL SERVIÇO: R\$ 0.6389

VALOR: R\$ 5.39

3.9. C2949 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0183 BALDE PLÁSTICO DE 10L	SENPA	LN	0.00900000	R\$ 9.2462	R\$ 0.0832
0231 ENERGIA ELÉTRICA	SENPA	KWH	0.24000000	R\$ 0.6391	R\$ 0.1534
0240 FIO DE COBRE ANTICÂMERA 2 MM2	SENPA	M	0.30000000	R\$ 1.1288	R\$ 0.3386
1181 FITA ISOLANTE	SENPA	M	0.01500000	R\$ 0.6806	R\$ 0.0102
0273 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SENPA	LN	0.00900000	R\$ 2.5315	R\$ 0.0228
0247 SOQUETE DE RABO EM CHAVE	SENPA	LN	0.00900000	R\$ 1.8624	R\$ 0.0170
TOTAL MATERIAL					R\$ 0.6252

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0312 ELETRICISTA	SENPA	H	0.05000000	R\$ 23.1700	R\$ 1.1585
0243 SERVENTE	SENPA	H	0.05000000	R\$ 17.1400	R\$ 0.8570
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2.0155
VALOR:					R\$ 2.64

3.10. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243 SERVENTE	SENPA	H	0.07500000	R\$ 17.1400	R\$ 1.2855
TOTAL Mão de Obra					R\$ 1.2855
VALOR:					R\$ 1.29

4.1. 102738 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 9", INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	10.68740000	R\$ 11.92	R\$ 127.39
102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	26.33300000	R\$ 10.02	R\$ 263.85
102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	85.03890000	R\$ 14.35	R\$ 933.30
102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	3.73200000	R\$ 13.42	R\$ 50.08
102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	11.53090000	R\$ 13.45	R\$ 155.09
102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_07/2021	SINAPI	M3	1.62030000	R\$ 505.35	R\$ 818.76
102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BOCA PARA BUEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_07/2021	SINAPI	M2	9.26670000	R\$ 91.01	R\$ 843.36
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES AF_06/2017	SINAPI	M3	0.26800000	R\$ 562.39	R\$ 161.96
TOTAL SERVIÇO					R\$ 3.353.79
VALOR:					R\$ 3.353.79

ref: andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Lameiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 19

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/05/2023		BO:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				SINAPI:	027 SEM DESCONTAÇÃO	112.78%	71.87%	09/2021
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SICRO:	202310	-	-	01/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SINAPI:	202302 SEM DESCONTAÇÃO	114.15%	71.31%	09/2021
					Composição:	PRÓPRIA		0.88%	0.88%	

4.2. 0804029 Corpo de BSTD D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
E9696 Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,00000000	1,0000 0,0000	PROG	IMPA	
			R\$ 340,5696	R\$ 119,1400	R\$ 340,5696
TOTAL EQUIPAMENTOS:					R\$ 340,5696
MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9624 Servente	h	3,00000000	20,1490	60,4470	
TOTAL MÃO DE OBRA:					60,4470
Custo Horário de Execução:					R\$ 401,0166
Produção da Equipe:					4,15000
Custo Unitário de Execução:					R\$ 96,6400
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	1,00000000	R\$ 249,0000	R\$ 249,0000	
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 249,0000
SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeção em betoneira e lançamento manual - areia geral	m³	0,00550000	R\$ 388,2300	R\$ 2,1353	
1109165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 0,60mm	m³	0,30800000	R\$ 332,6300	R\$ 102,4500	
3103302 Formas de tubos de perfil para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confeção, instalação e retirada	m²	0,70000000	R\$ 70,1000	R\$ 49,0700	
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 153,6553
MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID	QUANTIDADE	LN	RP	P
M2171 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 t m - 136 kW)	sem	0,54462000	0,00	R\$ 2,9400	0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:					R\$ 0,0000
Custo Direto Total:					R\$ 490,2953
VALOR:					R\$ 499,29

4.3. 102743 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 9", INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	9.50270000	R\$ 11.92	R\$ 113.27
102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	35.54580000	R\$ 10.02	R\$ 356.16
102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	70.43700000	R\$ 14.35	R\$ 1.010.77
102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	7.13500000	R\$ 13.42	R\$ 95.75
102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_07/2021	SINAPI	KG	19.00760000	R\$ 13.45	R\$ 255.65
102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_07/2021	SINAPI	M3	1.95580000	R\$ 505.35	R\$ 988.36
102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BOCA PARA BUEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_07/2021	SINAPI	M2	10.72140000	R\$ 91.01	R\$ 975.75
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES AF_06/2017	SINAPI	M3	0.46800000	R\$ 562.39	R\$ 263.19

ref: andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Lameiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9064
RUBRICA M



COMISSAO DE LICITACAO
FI 9065
RUBRICA m

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA: 21/09/2023		BD: 22,91%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNITE:	USUÁRIO:	SGRA:	MES:	ANO:
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENAPR:	2023/9	112,78%	71,37%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SGRO:	2023/9	114,18%	71,37%	09/2023
					COMPANHIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL SERVIÇO	RS 4.058,90
VALOR:	RS 4.058,90

4.4. 9804181 Corpo de BDT D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)									
EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROG.	SEMP.	PROG.	SEMP.			
E966	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 340,5999	RS 119,1460	RS 340,5999		
					TOTAL EQUIPAMENTOS		RS 340,5999		
MÃO DE OBRA		UNID.	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO		
P924	Servente	h	3,00000000		20,1490		60,4470		
					TOTAL MÃO DE OBRA		60,4470		
					Custo Horário da Execução:		RS 401,0469		
					Produção da Equipe:		2,67500		
					Custo Unitário da Execução:		RS 193,2800		
MATERIAIS		UNID.	CONSUMO		VALOR UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m	2,00000000		RS 249,0000		RS 498,0000		
					TOTAL MATERIAIS		RS 498,0000		
SERVIÇOS		UNID.	CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		
1109671	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,01101000		RS 386,2300		RS 4,2744		
1106165	Concreto ciclopico 10x = 20 MPa - confeção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,61600000		RS 332,6300		RS 204,9001		
3103302	Formas de tubos de concreto para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confeção, instalação e retirada	m²	0,70000000		RS 70,1000		RS 49,0700		
					TOTAL SERVIÇOS		RS 258,2445		
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID.	QUANTIDADE		LN		RP		CUSTO UNITÁRIO
			DET.	RS	DET.	RS	DET.	RS	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW)	9m	1,08924000	0,00	RS 2,9400	0,00	RS 3,3699	0,00	RS 0,0000
					MOMENTO DE TRANSPORTE		RS 0,0000		
					Custo Direto Total:		RS 949,5245		
					VALOR:		RS 949,52		

4.5. 5914514 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t m - rodovia pavimentada (tkm)									
EQUIPAMENTOS		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROG.	SEMP.	PROG.	SEMP.			
E966	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 340,5999	RS 119,1460	RS 340,5999		
					TOTAL EQUIPAMENTOS		RS 340,5999		
					Custo Horário da Execução:		RS 340,5999		
					Produção da Equipe:		176,20000		
					Custo Unitário da Execução:		RS 1,93000		
					Custo Direto Total:		RS 1,93000		
					VALOR:		RS 1,93		

rafael andrade de Sousa Veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-49
- Linoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9963-7202

Página: 21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA: 21/09/2023		BD: 22,91%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNITE:	USUÁRIO:	SGRA:	MES:	ANO:
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENAPR:	2023/9	112,78%	71,37%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SGRO:	2023/9	114,18%	71,37%	09/2023
					COMPANHIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.1. COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)									
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
93572	ENCARREGADO - GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00000000	RS 4.322,550000	RS 4.322,550000			
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,30000000	RS 5.167,049000	RS 1.550,117700			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		RS 5.872,667700		
					VALOR:		RS 5.872,667700		



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BDI:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FUNTE	VERSÃO	NOTA	MIS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENTRA	027 SEM DESIGNAÇÃO	112.76%	71.07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SICRO	202310	01/02/23	01/02/23
					SENTRA	202360 SEM DESIGNAÇÃO	114.15%	71.07%	
				Composição	PROPRIA	0.00%	0.00%	52.603%	

COMISSAO DE LICITACAO

FI _____ 9065

RUBRICA _____ M

COMP.2 LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (%)									
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total				
C4567	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MES	1.00000000	R\$ 714,320000	R\$ 714,320000			
					TOTAL Serviço	R\$ 714,320000			
					VALOR:	R\$ 85,720000			

COMP.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)									
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total				
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1.00000000	R\$ 4.322,550000	R\$ 4.322,550000			
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0.30000000	R\$ 6.167,049000	R\$ 1.850,117700			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10.485,598000			
					VALOR:	R\$ 1.238,750000			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				UNIDADE:	VERSÃO	NOTA	MIS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENTRA:	027 SEM DESIGNAÇÃO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SICRO:	202310	01/02/23	01/02/23
						SENTRA:	202360 SEM DESIGNAÇÃO	114,15%	71,07%
						Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS: AF_06/2017 (H)									
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total				
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 1.008,440,58	R\$ 7,46			
					TOTAL Equipamento	R\$ 7,46			
					VALOR:	R\$ 7,46			

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,4943	R\$ 169,6520
					TOTAL Material	R\$ 169,6520
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 171,4000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 171,4000
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 6,6000	R\$ 8,0256
					TOTAL Serviço	R\$ 8,0256
					VALOR:	R\$ 349,08

02716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)									
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total				
02548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 20,8500			
					VALOR:	R\$ 20,85			

86297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19	
00040469 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95	
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,18	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,15	R\$ 17,15	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 17,15	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
valor arbitrário de valores variáveis - CNPJ - 37.658.271/0001-49						
Unidade do Município - FONE - (48) 3365.1700						
Página						

Md

REPASSE DO VALE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA: 21/09/2023		BOI: 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					UNITE:	VERBA	HCRA	MER
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENRA:	027 SEM DETERMINAÇÃO	112,76%	71,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SENRA:	20202 SEM DETERMINAÇÃO	114,15%	71,31%
							Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
									TOTAL SERVIÇO	R\$ 0,20
									VALOR	R\$ 23,53

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)									
EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL						
E9010 Betoneira plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,5091	R\$ 1,0138	R\$ 1,5091			
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 48,6563	R\$ 30,4329	R\$ 48,6563			
E9521 Grupo gerador - 2,50 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 3,1920	R\$ 0,2308	R\$ 3,1920			
E9071 Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,8156	R\$ 0,5645	R\$ 3,1560			
E9064 Transportador manual genica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,7327	R\$ 1,1780	R\$ 4,2162			
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 60,7316		

MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9621 Pedreiro	h	1,00000000	26,8256	26,8256
P9624 Servente	h	9,00000000	20,1490	181,3410
TOTAL MÃO DE OBRA:				208,1666

Custo Horário da Execução:				R\$ 208,6592
Produção de Equipe:				3,92899
Custo Unitário da Execução:				R\$ 66,4400

MATERIAIS	UNID.	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84645000	R\$ 4,6450	R\$ 3,9318
M0082 Areia média lavada	m³	0,63334000	R\$ 119,1064	R\$ 75,4361
M0191 Brita 1	m³	0,36754000	R\$ 116,9710	R\$ 42,9915
M0192 Brita 2	m³	0,36754000	R\$ 113,6036	R\$ 41,7539
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - 6800	kg	282,15207000	R\$ 0,4913	R\$ 138,6213
TOTAL MATERIAIS:				R\$ 362,7346

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	R\$ 35,4600	R\$ 0,0301
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	R\$ 1,8900	R\$ 1,7670
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,8900	R\$ 1,0254
M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	R\$ 1,8900	R\$ 1,0254
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - 6800 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	R\$ 35,4600	R\$ 10,0050
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					R\$ 13,8529

MOMENTO DE TRANSPORTE	UNID.	QUANTIDADE	LM	RP	P	CUSTO UNITÁRIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	km	0,00085000	0,00	R\$ 1,2000	0,00	R\$ 0,0000
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	km	0,95001000	0,00	R\$ 1,2000	0,00	R\$ 0,0000
M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	km	0,55131000	0,00	R\$ 1,2000	0,00	R\$ 0,0000

Índice de preço de obras - CHPU: 37.658,27/10001-49
- Linceiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE						DATA: 21/09/2023		BOI: 22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE						UNITE:	VERBA	HCRA	MER
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE						SENRA:	027 SEM DETERMINAÇÃO	112,76%	71,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU						SENRA:	20202 SEM DETERMINAÇÃO	114,15%	71,31%
								Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)		km	0,55131000	0,00	R\$ 1,2000	0,00	R\$ 1,0200	0,00	R\$ 0,8400	R\$ 0,00
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - 6800 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		km	0,28215000	0,00	R\$ 1,2000	0,00	R\$ 0,9800	0,00	R\$ 0,8000	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:											R\$ 0,00
Custo Direto Total:											R\$ 365,00
VALOR:											R\$ 365,00

10779 TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 156 (CHP) (H)						
MATERIAL		PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOT
02842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,44
02841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 78,9300	R\$ 78,93
02701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58900000	R\$ 0,8300	R\$ 37,83
02702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,8300	R\$ 4,11
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,8300	R\$ 56,75
					TOTAL Material	R\$ 208,06
					VALOR:	R\$ 208,06

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNO	CONCENTRANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 15,33	R\$
				TOTAL Mão de Obra	R\$
				VALOR	R\$

92852 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)					
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000033 AÇO CA-50, 8,0 MM. VERGALHO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,64	
TOTAL Material:				R\$ 8,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 19,55	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 25,95	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 45,50	
VALOR:				R\$ 54,14	

10581 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,000000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300
02701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	18,933300000	R\$ 0,83000	R\$ 15,6833
02702	JUROS	SEINFRA	H	2,096600000	R\$ 0,83000	R\$ 1,7402
					TOTAL Material	R\$ 43,1535

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____
RUBRICA _____

9066
M



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERLAJADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOL:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERLAJADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FORTE:	SENAP	RENT:	80001
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEMO:	20219	RENT:	81003
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SMAR:	20342 SEM DESPRECIAÇÃO	114,18%	71,31%
						Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 43,15

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	1,50000000	R\$ 5,40	R\$ 8,40
TOTAL Material					R\$ 8,40
VALOR:					R\$ 8,40

12760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,7300
VALOR:					R\$ 25,73

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,86	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 23,86

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,49	R\$ 14,49
89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,01	R\$ 2,01
5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,85	R\$ 15,85
5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 61,47	R\$ 61,47
TOTAL Serviço					R\$ 93,82
VALOR:					R\$ 117,68

5834 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,87	R\$ 28,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 28,87

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89028 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 47,76	R\$ 47,76
89029 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,59	R\$ 8,59
TOTAL Serviço					R\$ 56,35
VALOR:					R\$ 85,22

refeet antrade de soua veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERLAJADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOL:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERLAJADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FORTE:	SENAP	RENT:	80001
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEMO:	20219	RENT:	81003
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SMAR:	20342 SEM DESPRECIAÇÃO	114,18%	71,31%
						Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

G3227 PEDRA DE MÃO POLÍDRICA (M3)

EQUIPAMENTO CUIDO HORÍZ	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 31,9400	R\$ 0,0000
0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 91,1400	R\$ 5,3612
0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,3500	R\$ 0,0000
0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 23,1400	R\$ 4,0836
TOTAL Equipamento Cuido Horíz					R\$ 9,4447

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00990 CORDÃO DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,3492	R\$ 5,3993
0207 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 21,6132	R\$ 1,0807
0268 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 12,5628	R\$ 6,7947
0306 EPOLETA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 4,8140	R\$ 0,0433
0329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,0175	R\$ 0,3611
02535 SERIE DE BROCA S 12 D=22MM	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 508,7900	R\$ 0,2544
TOTAL Material					R\$ 13,9272

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 22,1800	R\$ 1,3035
0243 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 17,1400	R\$ 10,0824
TOTAL Mão de Obra					R\$ 11,3859

VALOR: R\$ 34,79

8949 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88304 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,86	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 23,86

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,87	R\$ 39,87
89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,97	R\$ 8,97
TOTAL Serviço					R\$ 48,84
VALOR:					R\$ 72,70

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 DIAMANTES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07

refeet antrade de soua veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 28

COMISSAO DE LICITAC

FI 9067

RUBRICA M



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA' NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/06/2023	BOX:	22,31%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA' NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SENINFRA	SENINFRA	SENINFRA	SENINFRA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENINFRA:	027 SEM DESGASTAÇÃO	112,16%	71,87%	09/02/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENINFRA:	202/018	-	-	01/03/23
					SENINFRA:	202/018 SEM DESGASTAÇÃO		114,16%	71,31%	09/02/23
					Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%		

0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SENINFRA	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
					TOTAL Encargos Complementares	RS 6,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 19,70	R\$ 19,70
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95395	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,17
TOTAL Serviço					RS 0,17

					VALOR:	RS 26,11
--	--	--	--	--	--------	----------

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA (M3)									
Material	0065	CIMENTO PORTLAND	SENINFRA	KG	488,00000000	RS 0,4543	RS 225,9208		
						TOTAL Material	RS 225,9208		

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 171,4000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 171,4000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SENINFRA	M3	1,21800000	R\$ 6,6000
				TOTAL Serviço	R\$ 6,6256

					VALOR:	RS 405,32
--	--	--	--	--	--------	-----------

10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)									
Material	02781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SENINFRA	H	1,00000000	RS 28,4400	RS 28,4400		
	02701	DEPRECIACÃO	SENINFRA	H	145,73300000	RS 0,8300	RS 120,9591		
	02702	JUROS	SENINFRA	H	12,79200000	RS 0,8300	RS 10,6175		
	02703	MANUTENÇÃO	SENINFRA	H	194,31190000	RS 0,8300	RS 161,2789		
						TOTAL Material	RS 321,2955		

					VALOR:	RS 321,38
--	--	--	--	--	--------	-----------

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2016 (H)									
Equipamento	00013596	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SENINFRA	UN	0,00012800	RS 3,561,43	RS 0,45		
						TOTAL Equipamento	RS 0,45		
						VALOR:	RS 0,45		

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)									
rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49 - Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202									

 REPASSE DO VALE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA' NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/06/2023		BOX:	22,31%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA' NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SENINFRA		SENINFRA	SENINFRA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENINFRA:	027 SEM DESGASTAÇÃO		112,16%	71,87%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENINFRA:	202/018		-	01/03/23
						SENINFRA:	202/018 SEM DESGASTAÇÃO		114,16%	71,31%
						Composição:		PRÓPRIA		0,00%

02706	ÓLEO DIESEL	SENINFRA	L	1,12500000	RS 3,3947	RS 3,8190
					TOTAL Material	RS 3,8190
					VALOR:	RS 3,82

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.990 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2016 (H)									
Equipamento			FORTE	UNID	CORRETE	PREÇO (BEMFAC)	TOTAL		
00037372	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL, 16200 KG, CARGA UTIL MÁXIMA, 11500 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCEIRA)	SNAPAI	LIN		0,00000570	RS 578.919,90	RS 3,29		
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SNAPAI	LIN		0,00000580	RS 136.825,00	RS 0,80		
						TOTAL Equipamento	RS 4,09		
						VALOR:	RS 4,09		

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Inclusão Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 3,19
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 0,07
00037371	TRANSPORTE HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNIAPI	H	1,00000000	RS 0,95
TOTAL Encargos Complementares					RS 6,16
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SNIAPI	H	1,00000000	RS 13,44
TOTAL Mão de Obra					RS 13,44
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SNIAPI	H	1,00000000	RS 0,23
TOTAL Serviço					RS 0,23
VALOR					RS 19,85

107736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_07/2021 (M3)									
Equipamento Casteleto		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO AF_06/2015	SENINFRA	CHI	0,13300000	RS 0,50	RS 0,06			
	90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	SENINFRA	CHP	0,05600000	RS 1,32	RS 0,07		
	TOTAL Equipamento Casteleto					RS 0,13			
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____ 9068
RUBRICA _____ m



 REPASSE ENGENHARIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/06/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FUNDE	VERSÃO	QUANT	UNIT	VAL
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SEINFRA	EST SEM DESENERAÇÃO	112,78%	71,37%	89/201
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA	SEINFRA	2023/2 SEM DESENERAÇÃO	114,16%	71,37%
						Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

00001524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8653)	SINAPI	M3	1,10200000	R\$ 418,90	R\$ 462,04
TOTAL Material:						R\$ 462,04

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98500000	R\$ 25,06	R\$ 23,06
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99930000	R\$ 20,14	R\$ 20,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,18
VALOR:						R\$ 505,35

88262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043483	EPÍ - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,18

Mão de Obra						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTERO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,30	R\$ 18,30
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18,30

Serviço						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço						R\$ 0,22
VALOR:						R\$ 25,70

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 30,9400	R\$ 30,9400
02820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 71,2900	R\$ 71,2900
02701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	R\$ 0,8300	R\$ 37,1000
02702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	R\$ 0,8300	R\$ 3,6645
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	R\$ 0,8300	R\$ 46,3862
TOTAL Material						R\$ 186,3997
VALOR:						R\$ 189,39

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	H	0,00534000	R\$ 16,25	R\$ 0,08

refletir entrada de nova veiculação - CHPJ 37 658 2710001-49
- Lincero do Norte/CE - FONE (85) 9 9953-7202

Página 31

 REPASSE ENGENHARIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SEC" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/06/2023		BD: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SEC" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				UNITE:	VENHA	QUANT	UNIT	VAL
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SEINFRA	EST SEM DESENERAÇÃO	112,78%	71,37%	89/201
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA	SEINFRA SEM DESENERAÇÃO	114,16%	71,37%	89/203
						Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,08
VALOR	R\$ 0,08

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF_12/2015 (H)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00019636	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 57.562,68	R\$ 4,73
TOTAL Equipamento						R\$ 4,73
VALOR:						R\$ 4,73

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)									
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
			PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 298,9137	R\$ 80,3104	R\$ 298,9137		
						TOTAL EQUIPAMENTOS		R\$ 298,9137	
						Custo Horário da Execução:		R\$ 298,9137	
						Produção da Equipe:		248,5900	
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,2000	
						Custo do FIC (0,0136):		R\$ 0,0163	
						Custo Direto Total:		R\$ 1,2163	
						VALOR:		R\$ 1,22	

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015 (H)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00019696	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	R\$ 3.561,43	R\$ 0,05
TOTAL Equipamento						R\$ 0,05
VALOR:						R\$ 0,05

99036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,86	R\$ 23,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 23,86
Serviço						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIÇÃO, AF_09/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,49	R\$ 14,49
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,01	R\$ 2,01
TOTAL Serviço						R\$ 16,50
VALOR:						R\$ 40,36

99878 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_12/2014 (CHP)						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

refletir entrada de nova veiculação - CHPJ 37 658 2710001-49
- Lincero do Norte/CE - FONE (85) 9 9953-7202

Página 32

COMISSAO DE LICITAÇÃO
FI 9069
RUBRICA m



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAÇÃO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/05/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAÇÃO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNID:	VERBA	QUANT	VALOR	DET
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENAP:	027 SEM DESEMBOLSAÇÃO	112,76%	71,67%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENAP:	20202 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114,16%	71,91%	09/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9070
RUBRICA m

82821	MOTORISTA DE COMPLEMENTARES	BASCULANTE COM ENCARGOS	SENAP	H	1,00000000	RS 21,59	RS 21,59
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 21,59
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89670	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_12/2014	SENAP	H	1,00000000	RS 37,75	RS 37,75	
89672	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_12/2014	SENAP	H	1,00000000	RS 5,37	RS 5,37	
89671	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS AF_12/2014	SENAP	H	1,00000000	RS 6,78	RS 6,78	
89673	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF_12/2014	SENAP	H	1,00000000	RS 64,85	RS 64,85	
89674	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_12/2014	SENAP	H	1,00000000	RS 190,90	RS 190,90	
						TOTAL Serviços	RS 275,45
						VALOR:	RS 297,04

0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SENFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
0701	DEPRECIAÇÃO	SENFRA	H	28,66170000	R\$ 0,8300	R\$ 23,7892
0702	JUROS	SENFRA	H	2,54730000	R\$ 0,8300	R\$ 2,1143
TOTAL Material						R\$ 54,3435
VALOR:						R\$ 54,3435

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 296,9137	RS 80,3104	RS 296,9137
TOTAL EQUIPAMENTOS:							RS 296,9137
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9624	Servente		h	6,00000000	20,1490	120,8940	
TOTAL MÃO DE OBRA							120,8940
Custo Horário da Execução:							RS 419,8077
Produção da Equipe:							11,8400
Custo Unitário da Execução:							RS 35,4600
Custo Direto Total:							RS 35,4600
VALOR:							RS 35,46

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.856.271/0001-49
- Linsense do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página 33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAÇÃO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/05/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAÇÃO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNID:	VERBA	QUANT	VALOR	DET
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENAP:	027 SEM DESEMBOLSAÇÃO	112,76%	71,67%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENAP:	20202 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114,16%	71,91%	09/2021

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO AF_06/2014 (CHP)						
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SNAPH	H	1,00000000	RS 3,07	RS 3,07
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS AF_06/2014	SNAPH	H	1,00000000	RS 0,43	RS 0,43
53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO AF_06/2014	SNAPH	H	1,00000000	RS 2,13	RS 2,13
					TOTAL Serviço	RS 5,63
					VALOR	RS 5,63

5716 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.875 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	11,26000000	R\$ 5,48	R\$ 615
						TOTAL Material
						R\$ 61
						VALOR:
						R\$ 61

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHO	SNAP1	KG	1.07000000	R\$ 8,78	R\$ 9,39
					TOTAL, Material	R\$ 9,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Item		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0.00510000	R\$ 19,55	R\$ 0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0.03100000	R\$ 25,95	R\$ 0,80
					TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0,90
					VALOR:	R\$ 10,29

89300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
0004348	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,82	RS 0,82
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,01	RS 0,01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
					TOTAL Encargos Complementares	RS 6,18
Mão de Obra						
Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	RS 22,50	RS 22,50
					TOTAL Mão de Obra	RS 22,50
Service		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.856.271/0001-49
- Linsense do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página 34



COMISSAO DE LICITACAO
FI 9071
RUBRICA m

 REPASSE do Vale	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA: 21/09/2023		BOI: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					UNIDADE:	VERBA	RECURSO	RECURSO
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SEMPRA:	SEM DESONERACAO	112.76%	71.01%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SECO:	SECO SEM DESONERACAO	114.16%	71.31%
							COMPANHIA:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

95303	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,19	RS 0,19
					TOTAL Serviço	RS 0,19
					VALOR:	RS 28,87

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2017 (H)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	10,57000000	RS 5,46	RS 58,25
					TOTAL Material	RS 58,25
					VALOR:	RS 58,25

88239 AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,34	RS 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,49	RS 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
					TOTAL Encargos Complementares	RS 7,18

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006117	CARPINTIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 13,57	RS 13,57
					TOTAL Mão de Obra	RS 13,57

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,21	RS 0,21
					TOTAL Serviço	RS 0,21
					VALOR:	RS 20,96

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,82	RS 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,01	RS 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
					TOTAL Encargos Complementares	RS 6,18

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49						Página: 35
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.8953-7202						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA: 21/09/2023		BOI: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				UNIDADE:	VERBA	RECURSO	RECURSO
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEMPRA:	SEM DESONERACAO	112.76%	71.01%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	SECO SEM DESONERACAO	114.16%	71.31%
						COMPANHIA:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	RS 17,47	RS 17,47
					TOTAL Mão de Obra	RS 17,47

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,21	RS 0,21
					TOTAL Serviço	RS 0,21
					VALOR:	RS 23,86

12816 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0543	SERVENTE	SEMPRA	H	1,00000000	RS 17,1400	RS 17,1400
					TOTAL Mão de Obra	RS 17,1400
					VALOR:	RS 17,14

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEMPRA	H	1,00000000	RS 28,4400	RS 28,4400
0767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEMPRA	H	1,00000000	RS 68,2000	RS 68,2000
0701	DEPRECAÇÃO	SEMPRA	H	33,87950000	RS 0,8300	RS 28,1200
0702	JUROS	SEMPRA	H	2,97350000	RS 0,8300	RS 2,4683
0703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	37,64350000	RS 0,8300	RS 31,2444
					TOTAL Material	RS 158,4727
					VALOR:	RS 156,47

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
			PREÇO	IMPR	PREÇO	IMPR
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 314,6415	RS 314,6415
					TOTAL EQUIPAMENTOS	RS 314,6415
					Custo Horário da Execução:	RS 314,6415
					Produção da Equipe:	311,25000
					Custo Unitário da Execução:	RS 1,01000
					Custo do FIC (0,0136):	RS 0,0137
					Custo Direto Total:	RS 1,0237
					VALOR:	RS 1,02

91487 QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.500 KG, POTENCIA DE 199 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2018 (H)						
Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	RS 5,46	RS 144,30
					TOTAL Material	RS 144,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/05/2023		BOI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FUNTE:	VERBA	MURA	MURB	99,97
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERACAO	102,76%	71,07%	09/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			BRAS	20302 SEM DESONERACAO	114,19%	71,31%	09/003
					COMPACTA	PROPRIA	0,00%	0,00%	09/003

99873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 206 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00037762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "206" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	R\$ 716.706,51	R\$ 46,01			
00037743	SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00009490	R\$ 219.628,04	R\$ 18,64			
					TOTAL Equipamento		R\$ 64,65		
					VALOR:		R\$ 64,65		

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF. 08/2015 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00011280	CORTADERA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000780	R\$ 12.916,88	R\$ 0,09			
					TOTAL Equipamento		R\$ 0,09		
					VALOR:		R\$ 0,09		

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
02716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500			
02715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,8200	R\$ 3,8200			
02701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	1,94000000	R\$ 0,8300	R\$ 1,6153			
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,06710000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0806			
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02400000	R\$ 0,8300	R\$ 0,8502			
					TOTAL Material		R\$ 27,2161		
					VALOR:		R\$ 27,22		

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF. 06/2022 (KG)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERAULHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,22	R\$ 8,01			
					TOTAL Material		R\$ 8,01		

Mão de Obra sem Encargos Complementares									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
86236	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 19,55	R\$ 0,01			
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	R\$ 25,95	R\$ 0,12			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 0,13		
					VALOR:		R\$ 8,14		

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
rafael andrade de souza veiculos - CNPJ 37 656 2710001-49					
Lemeiro do Norte/CE - FONE (85) 9 9653-7202					

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/05/2023		BOI:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				PARTE:	VERBA	RECURSOS	RECEITA	RECEITA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEINFRA	027 SEM DESONERACAO	102,76%	71,07%	09/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				BRAS	20302 SEM DESONERACAO	114,19%	71,31%	09/003
	COMPACTA					PROPRIA	0,00%	0,00%	09/003	

12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400			
					TOTAL Mão de Obra		R\$ 28,4400		
					VALOR:		R\$ 28,44		

C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
89478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 714,3229	R\$ 714,3229			
					TOTAL Material		R\$ 714,3229		
					VALOR:		R\$ 714,32		

90684 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 46MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF. 06/2016 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013696	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "46" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.561,43	R\$ 0,35			
					TOTAL Equipamento		R\$ 0,35		
					VALOR:		R\$ 0,35		

8847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)									
Mão de Obra sem Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,86	R\$ 23,86			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 23,86		

89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 39,87	R\$ 39,87			
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,97	R\$ 8,97			
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 71,28	R\$ 71,28			
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIALS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 96,96	R\$ 96,96			
					TOTAL Serviço		R\$ 217,08		
					VALOR:		R\$ 249,94		

89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACAO. AF. 06/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 272.000,00	R\$ 14,49			
					TOTAL Equipamento		R\$ 14,49		
					VALOR:		R\$ 14,49		

8629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
raffel andrade de souza veiculos - CNPJ 37.656.271/0001-49					
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9663-7302					

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 38

COMISSAO DE LICITACAO
FI _____
RUBRICA _____

9079

m





 REPASSE DO VALE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023 BOI 22.91%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				ITEM:	VERBA	UNID.	VALOR	VALOR
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SEINFRA	827 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA	2023P10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
						Composição	PROFRA	0,00%	0,00%	09/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FI

RUBRICA

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,3947	R\$ 46,1679
TOTAL Material					R\$ 46,1679
VALOR:					R\$ 46,17

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043485 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,36

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,30	R\$ 18,30
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,30

Serviço	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 25,88

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
02754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 91,6600	R\$ 91,6600
02701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56,85780000	R\$ 0,8300	R\$ 47,0260
02702 JUROS	SEINFRA	H	0,03550000	R\$ 0,8300	R\$ 4,1795
02703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,8300	R\$ 70,5360
TOTAL Material					R\$ 241,8445
VALOR:					R\$ 241,84

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_07/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 18 BSWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BSWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,01	R\$ 0,40
00036016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO ATÉ 10 MM, PARA APOIO DE ARMAÇÃO	SINAPI	LIN	1,33300000	R\$ 0,29	R\$ 0,38

reflet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023 BOI 22.91%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				ITEM:	VERBA	UNID.	VALOR	VALOR
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE				SEINFRA	827 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA	2023P10 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
					Composição:	PROFRA	0,00%	0,00%		

TOTAL Material R\$ 0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01340000	R\$ 19,55	R\$ 0,26
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08230000	R\$ 25,95	R\$ 2,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,39

Serviço	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,28	R\$ 10,28
TOTAL Serviço					R\$ 10,28
VALOR:					R\$ 13,45

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	R\$ 0,8300	R\$ 0,3301
02702 JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0359
02703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24860000	R\$ 0,8300	R\$ 0,2063
TOTAL Material					R\$ 0,5723
VALOR:					R\$ 0,57

96357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 19,76	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,23
VALOR:					R\$ 0,23

88874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_12/2014 (H)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	25,47000000	R\$ 5,46	R\$ 139,90
TOTAL Material					R\$ 139,90
VALOR:					R\$ 139,90

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 AÇO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,33	R\$ 9,24
TOTAL Material					R\$ 9,24
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 19,55	R\$ 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00890000	R\$ 25,95	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 9,48

reflet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 42



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA BICA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOX:	22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA BICA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FORTE:	VENHA	20%	80%	80%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112.78%	71.87%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SICRO:	202010	-	-	01/2023
					SINAPI:	202010 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	09/2023
					Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI *gof*
RUBRICA *w*

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
02706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6.80000000	R\$ 3.3047	R\$ 22.4050			
					TOTAL Material	R\$ 22.4050			
					VALOR	R\$ 22,41			

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00011280	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0.00000000	R\$ 12.915,66	R\$ 1,03			
					TOTAL Equipamento	R\$ 1,03			

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013687	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0.00000000	R\$ 440,03	R\$ 0,03			
					TOTAL Material	R\$ 0,03			
					VALOR	R\$ 1,06			

73316 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00004221	OLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL, COMUM	SINAPI	L	9.50000000	R\$ 5,46	R\$ 52,14			
					TOTAL Material	R\$ 52,14			
					VALOR	R\$ 52,14			

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)									
Mão de Obra com Encargos Complementares									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
86303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.00000000	R\$ 26,11	R\$ 78,33			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 78,33			

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO AF_02/2016	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 33,68	R\$ 33,68			
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS AF_02/2016	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 4,67	R\$ 4,67			
5069	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO AF_02/2016	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 42,15	R\$ 42,15			
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_02/2016	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 52,14	R\$ 52,14			
					TOTAL Serviço	R\$ 132,64			
					VALOR	R\$ 210,97			

rafael andrade de souza virolos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limite do Norte - FONE: (85) 9.9953-7202
Página 43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA BICA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOX:	22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA BICA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FORTE:	VENHA	20%	80%	80%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112.78%	71.87%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SICRO:	202010	-	-	01/2023
					SINAPI:	202010 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	09/2023
					Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%	

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0.52000000	R\$ 0,92	R\$ 0,47			
					TOTAL Especiais	R\$ 0,47			
					VALOR	R\$ 0,47			

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH) (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
02755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1.00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400			
02701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	56.65780000	R\$ 0,8300	R\$ 47,0290			
02702	JUROS	SEINFRA	H	5.03550000	R\$ 0,8300	R\$ 4,1795			
					TOTAL Material	R\$ 79,6485			
					VALOR	R\$ 79,65			

9628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00010655	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTÊNCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0.00000780	R\$ 836.245,95	R\$ 6,35			
					TOTAL Equipamento	R\$ 6,35			
					VALOR	R\$ 6,35			

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00007540	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0.00000740	R\$ 272.000,00	R\$ 2,01			
					TOTAL Equipamento	R\$ 2,01			
					VALOR	R\$ 2,01			

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) (M3)									
Equipamento Quilômetro	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00590	CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CH)	SEINFRA	H	0.06460000	R\$ 47,1500	R\$ 3,0176			
00596	CAMINHÃO TANQUE 8 000 (CHP)	SEINFRA	H	0.00269997	R\$ 139,1300	R\$ 0,3710			
00507	COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CH)	SEINFRA	H	0.04469997	R\$ 59,0300	R\$ 2,6367			
00721	COMPAC DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0.02200000	R\$ 156,4700	R\$ 3,4423			



COMISSAO DE LICITACAO
FI
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA: 21/09/2023		BOX: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA	100%	100%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENRA:	027 SEM DESONERACAO	112.76%	112.76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	202019	-	000000

Mão de obra		TOTAL Material		RS 9.8504	
0243	SERVENTE	SENRA	H	0.66666667	RS 11.4267
TOTAL Mão de obra				RS 11.4267	
Serviço		TOTAL		RS 6.5206	
C310	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SENRA	M3	1.29100000	RS 6.5206
C315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SENRA	M3	1.00000000	RS 16.7320
TOTAL Serviço				RS 27.2506	
VALOR				RS 68.05	

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)						
Material		Fonte	Umed	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	13,96000000	R\$ 5,46	R\$ 76,38
					TOTAL Material	R\$ 76,38
					VALOR:	R\$ 76,38

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FABRTE		UNO	CORCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037756	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SENAPI	UN	0.00006430		RS 729.621,60	RS 46.919,00
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONHO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SENAPI	UN	0.00006980		RS 82.950,00	RS 5.718,00
						TOTAL Equipamento	RS 52.637,00
						VALOR:	RS 52.637,00

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)									
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
			PRGO	SEPA	PRGO	SEPA			
E9006	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,00372000	1,0000	0,0000	RS 19.7030	RS 3.8740		RS 1.8495	
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,00372000	1,0000	0,0000	RS 27.7416	RS 27.4005		RS 2.5969	
TOTAL EQUIPAMENTOS								RS 4.4465	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO			
P9601	Ajudante	h	0,90000000	21,0242		18,9216			
P9808	Carpinteiro	h	0,90000000	26,8574		24,1717			
TOTAL MÃO DE OBRA								43,0933	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA: 21/09/2023		BOX: 22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA	100%	100%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENRA:	027 SEM DESONERACAO	112.76%	112.76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	202019	-	000000

		Custo Horário de Execução:		RS 47.5400					
		Produção da Equipe:		1,0000					
		Custo Unitário de Execução:		RS 47.5400					
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	0.01652000	RS 11.1169	RS 0.2056				
M1205	Prego de ferro	kg	0.02718000	RS 12.0460	RS 0.3274				
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21474000	RS 4.6160	RS 5.6109				
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0.40425000	RS 39.4490	RS 15.9473				
TOTAL MATERIAIS:				RS 22.8915					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M0560	Desmoldante para formas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	l	5914555	0.00003000	RS 35.4600	RS 0.0007			
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	l	5914555	0.00003000	RS 35.4600	RS 0.0011			
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	l	5914555	0.00304000	RS 35.4600	RS 0.1078			
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	l	5914555	0.01011000	RS 35.4600	RS 0.3585			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				RS 0.4691					
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LN	RS	RS	RS	RS	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para formas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	kgm	0.00002000	0,00	RS 1.2090	0,00	RS 0.8000	0,00	RS 0.0000
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	kgm	0.00003000	0,00	RS 1.2090	0,00	RS 0.8000	0,00	RS 0.0000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	kgm	0.00304000	0,00	RS 1.2090	0,00	RS 0.8000	0,00	RS 0.0000
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 l - 185 kW)	kgm	0.01011000	0,00	RS 1.2090	0,00	RS 0.8000	0,00	RS 0.0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:								RS 0.0000	
Custo Direto Total:								RS 70.0996	
VALOR:								RS 70.10	

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)									
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
			PRGO	SEPA	PRGO	SEPA			
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000	0,0000	0,0000	RS 48.6563	RS 30.4328		RS 48.6563	
E9071	Transportador manual carimbo de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,7700	0,2300	RS 0.8156	RS 0.5545		RS 3.0220	
E9064	Transportador manual garra com capacidade de 180 l	3,00000000	0,3800	0,6200	RS 1.7327	RS 1.1780		RS 4.1664	
TOTAL EQUIPAMENTOS								RS 55.8447	
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO			
P9621	Pedreiro	h	1,00000000	26.8256		26.8256			
P9824	Servente	h	9,00000000	20.1490		181.3410			
TOTAL MÃO DE OBRA								208.1666	

REPASSA DO VALE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNITE:	VERSÃO:	MES:	DI:	RS:
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE			SENTRA:	202302	112,15%	71,31%	99,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENAP:	202302 SEM DESENERAÇÃO	114,15%	71,31%	99,00%
					Composição:	PREPRA	0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____
RUBRICA _____

		Custo Horário da Execução:		RS 264,0113
		Produção da Equipe:		4,19487
		Custo Unitário da Execução:		RS 63,0500
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082 Areia média lavada	m³	1,10164000	RS 119,1084	RS 131,2146
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saço	kg	362,32394000	RS 0,4913	RS 178,0096
TOTAL MATERIAIS				RS 309,2244

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	1,65246000	RS 1,6900	RS 3,0736
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saço (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,36232000	RS 35,4600	RS 12,8479
TRANSPORTE - TEMPO FIXO					RS 15,9215

MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID.	QUANTIDADE	LN		RS		P		CUSTO UNITÁRIO
				CMT	RS	CMT	RS	CMT	RS	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	km	1,65246000	0,00	RS 1,3800	0,00	RS 1,3800	0,00	RS 0,8400	RS 0,0000
M0424	Cimento Portland CP I - 32 - saço (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	km	0,36232000	0,00	RS 1,2000	0,00	RS 0,9600	0,00	RS 0,8000	RS 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										RS 0,0000
Custo Direto Total:										RS 369,2359
VALOR:										RS 388,23

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014 (H)									
Materiais	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	10,77000000		RS 5,45		RS 5,45		RS 5,45	RS 58,80
TOTAL Materiais									RS 58,80
VALOR:									RS 58,80

10666 TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)									
Materiais	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
0242 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. (155 HP)	H	1,00000000		RS 28,4400		RS 28,4400		RS 28,4400	RS 28,4400
0701 DEPRECIAÇÃO	H	45,58000000		RS 0,8300		RS 0,8300		RS 0,8300	RS 37,8321
0702 JUROS	H	4,95120000		RS 0,8300		RS 0,8300		RS 0,8300	RS 4,1095
TOTAL Materiais									RS 70,3816
VALOR:									RS 70,38

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF. 08/2015 (H)									
Equipamento	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
00011280 CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00006400		RS 12,916,89		RS 0,82		RS 0,82	RS 0,82
TOTAL Equipamento									RS 0,82

Materiais	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
00011280 CORTADORA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRÃO DE DIÂMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") - MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00006400		RS 12,916,89		RS 0,82		RS 0,82	RS 0,82
TOTAL Equipamento									RS 0,82

rafael andrade de souza vecelot - CNPJ: 37.858.271/0001-49
- Linsócio do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNITE:	VERSÃO:	MES:	DI:	RS:
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE			SENTRA:	202302	112,15%	71,31%	99,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENAP:	202302 SEM DESENERAÇÃO	114,15%	71,31%	99,00%
					Composição:	PREPRA	0,00%	0,00%	

00013867 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	UN	0,00006400		RS 448,00		RS 0,02		RS 0,02	RS 0,02
TOTAL Materiais									RS 0,02
VALOR:									RS 0,84

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)									
Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
0260 MOTORISTA	H	1,00000000		RS 20,3100		RS 20,3100		RS 20,3100	RS 20,3100
TOTAL Mão de Obra									RS 20,3100
VALOR:									RS 20,31

10775 TEODOLITO (CHP) (H)									
Materiais	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
0701 DEPRECIAÇÃO	H	0,78520000		RS 0,8300		RS 0,6517		RS 0,6517	RS 0,6517
0702 JUROS	H	0,08530000		RS 0,8300		RS 0,0709		RS 0,0709	RS 0,0709
0703 MANUTENÇÃO	H	0,49070000		RS 0,8300		RS 0,4073		RS 0,4073	RS 0,4073
TOTAL Materiais									RS 1,1298
VALOR:									RS 1,13

10642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)									
Materiais	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
0261 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000		RS 30,9400		RS 30,9400		RS 30,9400	RS 30,9400
0701 DEPRECIAÇÃO	H	44,70900000		RS 0,8300		RS 37,1090		RS 37,1090	RS 37,1090
0702 JUROS	H	4,41510000		RS 0,8300		RS 3,6646		RS 3,6646	RS 3,6646
TOTAL Materiais									RS 71,7136
VALOR:									RS 71,71

12845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIJO (H)									
Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
0264 OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,00000000		RS 28,4400		RS 28,4400		RS 28,4400	RS 28,4400
TOTAL Mão de Obra									RS 28,4400
VALOR:									RS 28,44

102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 07/2021 (M2)									
Equipamento	UNID	QUANTIDADE	LN	RS	DI	RS	DI	RS	CUSTO UNITÁRIO
00040271 LOCAÇÃO DE APRIMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ANELÃO REGULÁVEL, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	MES	0,00500000		RS 10,03		RS 0,95		RS 0,95	RS 0,95
00040287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,39610000		RS 3,86		RS 1,37		RS 1,37	RS 1,37
00040275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 15" CM, LARGURA DE 10" CM E EXTENSÃO DE 2 M	MES	0,10110000		RS 15,44		RS 2,46		RS 2,46	RS 2,46
TOTAL Equipamento									RS 4,80

rafael andrade de souza vecelot - CNPJ: 37.858.271/0001-49
- Linsócio do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/09/2023	BOR: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VERBA	VERBA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	DESCRIÇÃO:	22% DESONERACAO	112,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	DESCRIÇÃO:	22% DESONERACAO	112,78%

Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CH	0,03370000	R\$ 23,64	R\$ 0,79
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00940000	R\$ 24,96	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,99

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001358	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2300 x 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	0,55130000	R\$ 47,89	R\$ 26,40
0000262	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350000	R\$ 6,82	R\$ 0,02
00004451	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,86550000	R\$ 9,17	R\$ 17,10
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,03120000	R\$ 15,97	R\$ 0,49
TOTAL Material						R\$ 44,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05490000	R\$ 20,96	R\$ 1,15
86262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55880000	R\$ 25,70	R\$ 40,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 41,21
VALOR:						R\$ 91,01

12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 30,8400	R\$ 30,8400
TOTAL Mão de Obra						R\$ 30,8400
VALOR:						R\$ 30,84

96389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037696	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 14,13	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 0,12

C3139 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02566	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 79,6500	R\$ 0,0000
02710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 241,8400	R\$ 3,3569
02666	TRATOR DE ESTEREA CLÁMINA E ESC HP 155 (CH)	SEINFRA	H	0,00009444	R\$ 70,3800	R\$ 0,0496
02779	TRATOR DE ESTEREA CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 206,0900	R\$ 2,7188
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 6,1268
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 17,1400	R\$ 0,4761
TOTAL Mão de Obra						R\$ 6,4781

refeet andrade de souza veiculos - CHPJ, 37.856.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/09/2023	BOR: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VERBA	VERBA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	DESCRIÇÃO:	22% DESONERACAO	112,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	DESCRIÇÃO:	22% DESONERACAO	112,78%

VALOR: R\$ 6,68

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 20,8500
VALOR:						R\$ 20,85

5914388 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO HORÁRIO		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000 0,0000	R\$ 314,6415	R\$ 88,2631	R\$ 314,6415	
TOTAL EQUIPAMENTOS					R\$ 314,6415	
Custo Horário da Execução:					R\$ 314,6415	
Produção da Equipe:					373,50000	
Custo Unitário da Execução:					R\$ 0,8400	
Custo Direto Total:					R\$ 0,8400	
VALOR:					R\$ 0,84	

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_11/2014 (H)						
Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00096397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL, 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	L	0,00006400	R\$ 22,635,25	R\$ 1,44
TOTAL Equipamento						R\$ 1,44
VALOR:						R\$ 1,44

91899 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015 (H)						
Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	L	0,00005000	R\$ 1.400,84	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)						
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 17,1400	R\$ 48,4210
TOTAL Mão de Obra						R\$ 48,4210
VALOR:						R\$ 48,42

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 17,1400	R\$ 48,4210
TOTAL Mão de Obra						R\$ 48,4210
VALOR:						R\$ 48,42

refeet andrade de souza veiculos - CHPJ, 37.856.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 50

COMISSAO DE LICITACAO

FI 9078

PUBRICA M

REPASSE DO VALE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FUNTE:	VERBA	ICMS	ISS	IRPJ
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE			SENRA:	202302 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENRA:	202302 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	09/2023
					Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9079
RUBRICA m

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 26,4400
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 56,5200	R\$ 56,5200
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,8300	R\$ 23,7892
12702 JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,8300	R\$ 2,1143
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,96250000	R\$ 0,8300	R\$ 35,6638
				TOTAL Material	R\$ 146,5472
				VALOR:	R\$ 146,55

C3315 USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)						
Equipamento: Custo Horário		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0564	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	SEINFRA	H	0,04533333	R\$ 54,3400	R\$ 2,4634
0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02133333	R\$ 146,5500	R\$ 3,1264
0961	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 11,0200	R\$ 0,0000
1074	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13333333	R\$ 17,3400	R\$ 2,3120
1070	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 36,4300	R\$ 0,0000
0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 46,2300	R\$ 3,0620
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 10,9538
Mão de Obra		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 17,1400	R\$ 6,8560
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,8560
					VALOR:	R\$ 17,81

12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)					
Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,2247	R\$ 41,0641
				TOTAL Material:	R\$ 41,0641
				VALOR:	R\$ 41,06

12759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	R\$ 3,3947
TOTAL Material					R\$ 114,4014
VALOR:					R\$ 114,40

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		PONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 18,30	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,22
					VALOR:	R\$ 0,22

refeiti andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-48
- Lincoero do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FUNTE:	VERBA	ICMS	ISS	IRPJ
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE			SENRA:	202302 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SENRA:	202302 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	09/2023
					Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 19,76	R\$ 0,17
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 0,17
					VALOR	R\$ 0,17

12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 3,3947	R\$ 71,2887
					TOTAL Material	R\$ 71,2887
					VALOR:	R\$ 71,29

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 12,67	R\$ 0,28
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 0,28
VALOR:						R\$ 0,28

102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_07/2021 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BVG. D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BVG. D= 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,01	R\$ 0,40	
00039617 ESPALHADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,87000000	R\$ 0,18	R\$ 0,16	
TOTAL Material					R\$ 0,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01970000	R\$ 19,55	R\$ 0,38
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12060000	R\$ 25,95	R\$ 3,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 3,50

Serviço			FORTE	UNID	Complementares		
					COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG		1,00000000	R\$ 10,28	R\$ 10,28
						TOTAL Serviço	R\$ 10,28
						VALOR	R\$ 14,35

C3260 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)							
Equipamento Custo Horário							
	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
	10639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 19,3300	R\$ 0,00
	10753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	SEINFRA	H	0,09999997	R\$ 20,4300	R\$ 1,36
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 1,36	
Mão de Obra							
	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	

refeiti andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.858.271/0001-48
- Lincoero do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 52



Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISSAO DE LICITACAO
FI _____
RUBRICA _____

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:		21/05/2023		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:		SENFRA	SENFRA	SENFRA
LOCAL:		SENADOR POMPEU - CE			BOM:		SENFRA	SENFRA	SENFRA
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			COMPONENTE:		SENFRA	SENFRA	SENFRA

Q301	PEDREIRO	SENFRA	H	0,00000000	R\$ 23,1700	R\$ 1,5447
Q543	SERVENTE	SENFRA	H	0,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 11,4267
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,9714

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3269	CONCRETO PAVBR, FOK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 328,7300
					R\$ 11,1768
TOTAL Serviço					R\$ 11,1768
VALOR:					R\$ 25,51

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 02/2016 (H)

L.B.T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO: AF_002276 (%)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 631.694,24
TOTAL Equipamento:					R\$ 33,68
VALOR:					R\$ 33,68

10690 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CH) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300
Q701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	23,70500000	R\$ 0,8300	R\$ 19,6765
Q702	JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	R\$ 0,8300	R\$ 1,7481
					TOTAL Material	R\$ 47,1546
					VALOR:	R\$ 47,15

9914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (I)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
			PROD	SEPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8000	0,1400	RS 314,6415	
					RS 88,2631	
					TOTAL EQUIPAMENTOS	RS 948,8455
					Custo Horário da Execução:	RS 948,8455
					Produção da Equipe:	457,16000
					Custo Unitário da Execução:	RS 1,8600
					Custo Direto Total:	RS 1,8600
					VALOR:	RS 1,86

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SENFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500
Q791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SENFRA	H	1,00000000	R\$ 91,6600
Q701	DEPRECIAÇÃO	SENFRA	H	0,22530000	R\$ 0,8300
Q702	JUROS	SENFRA	H	0,56330000	R\$ 0,8300
Q703	MANUTENÇÃO	SENFRA	H	5,44720000	R\$ 0,8300
					R\$ 4,5212

rafael andrade de Sousa veículos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limiteiro do Nordeste - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:		21/05/2023		
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:		SENFRA	SENFRA	SENFRA
LOCAL:		SENADOR POMPEU - CE			BOM:		SENFRA	SENFRA	SENFRA
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			COMPONENTE:		SENFRA	SENFRA	SENFRA

TOTAL Material	R\$ 122,8974
VALOR:	R\$ 122,86

99222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF. 11/2014 (H)

Equipamento	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000000760	R\$ 22.635,25
TOTAL Equipamento					R\$ 0,17
VALOR:					R\$ 0,17

Q791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

17971 MATERIAL DE OPERANDO DO GRUPO GERADOR 140 KVA (R)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q706	ÓLEO DIESEL	SENFRA	L	27,00000000	R\$ 3,3947
					TOTAL Material
					R\$ 91,6599
					VALOR:
					R\$ 91,66

6901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO, AF. 08/2014 (CHP)

Mão de Obra sem Encargos Complementares						FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88382	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					SENAPI	H	1,00000000	R\$ 22,51	R\$ 22,51
								TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 22,51

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91366 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,59	R\$ 20,59
91366 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,63	R\$ 4,63
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,85	R\$ 5,85
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 52,62	R\$ 52,62
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 175,59	R\$ 175,59
				TOTAL Serviço	R\$ 268,38
				VALOR:	R\$ 290,79

91681 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2015 (H)

PLANILHA DE CUSTOS - 00002705 (R\$)					
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,92
TOTAL Equipamento					R\$ 1,25

rafael andrade de Sousa veículos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limiteiro do Nordeste - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 54

REPASSÉ DO VALE

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				SINAPI:	107 298 DESGASTAÇÃO	112,78%	71,07%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SECO:	202910	-	01/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SINAPI:	203402 SEM DESGASTAÇÃO	114,19%	71,31%
						Composição:	PROFISPA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 1,25

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 (M3)						
Materiais	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 103,75	R\$ 119,31
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		SINAPI	KG	389,54000000	R\$ 0,83	R\$ 245,41
TOTAL Material						R\$ 364,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	8,26000000	R\$ 20,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 166,96
VALOR:					R\$ 531,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,19

Mão de Obra	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00061111 SERVENTE DE OBRAS		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,67
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,67

Serviço	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28
TOTAL Serviço					R\$ 0,28

VALOR: R\$ 20,14

100974 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)						
Equipamento-Custo Horário	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91367 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO AF_09/2014		SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 61,47	R\$ 0,84
91368 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_09/2014		SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 244,11	R\$ 4,83
5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO AF_09/2014		SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 70,81	R\$ 0,74

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.558.271/0001-49
- Linoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				SINAPI:	407 298 DESGASTAÇÃO	112,78%	71,07%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SECO:	202910	-	01/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SINAPI:	203402 SEM DESGASTAÇÃO	114,19%	71,31%
						Composição:	PROFISPA	0,00%	0,00%

5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF_09/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 180,32	R\$ 1,51
TOTAL Equipamento-Custo Horário						R\$ 7,92
VALOR:						R\$ 7,92

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040366 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK		SINAPI	H	0,01119000	R\$ 13,44	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 0,23

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA		SINAPI	H	0,00872000	R\$ 22,50	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 0,19

10783 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) (H)						
Materiais	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02815 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 17,1400
07001 DEPRECAÇÃO		SEINFRA	H	2,40230000	R\$ 0,8300	R\$ 1,9939
07002 JUROS		SEINFRA	H	0,23200000	R\$ 0,8300	R\$ 0,1920
07003 MANUTENÇÃO		SEINFRA	H	1,30400000	R\$ 0,8300	R\$ 1,1077
TOTAL Material						R\$ 20,4346
VALOR:						R\$ 28,43

9914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural (km)						
EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO HORÁRIO		
E9696 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 130 CV	1,00000000	1,0000 0,0000	PROG	JEFF	R\$ 340,5999	R\$ 340,5999
TOTAL EQUIPAMENTOS						R\$ 340,5999
Custo Horário de Execução:						R\$ 340,5999
Produção da Equipe:						117,53000
Custo Unitário de Execução:						R\$ 2,9000
Custo do FIC (0,0136):						R\$ 0,0394
Custo Direto Total:						R\$ 2,9394
VALOR:						R\$ 2,94

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
Mão de Obra	QUANT.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0523 OPERADOR DE PERFORATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO		SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.558.271/0001-49
- Linoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 56

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9081
RUBRICA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/05/2023	BOX:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FUNDE:	VERSÃO	HTM	MS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENPA:	027 SEM DESGONERAÇÃO	112,70%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SENPA:	202402 SEM DESGONERAÇÃO	114,10%	71,31%
						COMPORTE:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra	RS 20,8500
VALOR	RS 20,85

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF_12/2015 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013636 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00000780	RS 67.502,58	RS 0,51				
TOTAL Equipamento					RS 0,51				
VALOR					RS 0,51				

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_12/2014 (CHI)									
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88261 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 21,59	RS 21,59				
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 21,59				

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
89670 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 37,75	RS 37,75				
89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E JUROS AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 5,37	RS 5,37				
89671 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 6,78	RS 6,78				
TOTAL Serviço					RS 49,90				
VALOR					RS 71,49				

5914484 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PREÇO	REAR	PREÇO	SEPS	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 298,9137	RS 80,3104	RS 298,9137
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	RS 298,9137
						Custo Horário da Execução:	RS 298,9137
						Produção da Equipe:	310,7300
						Custo Unitário da Execução:	RS 0,9600
						Custo de FIC (0,0138):	RS 0,0131
						Custo Direto Total:	RS 0,9731
						VALOR:	RS 0,98

5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 Lm - rodovia pavimentada (tkm)									
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO				
		PREÇO	IMPR	PREÇO	SETE				
E9596 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t - 130 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	RS 340,5999	RS 119,1460	RS 340,5999			

atualizado de acordo com o CNPJ: 37.658.27/0001-49
- Limiteiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9563-7202

Página: 57

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/05/2023	BOX:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					FUNDE:	VERSÃO	HTM	MS	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENPA:	027 SEM DESGONERAÇÃO	112,70%	71,07%	00/00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SENPA:	202402 SEM DESGONERAÇÃO	114,10%	71,31%	00/00
							COMPORTE:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL EQUIPAMENTOS	RS 340,5999
--------------------	-------------

Custo Horário da Execução:	RS 340,5999
Produção da Equipe:	176,29000
Custo Unitário da Execução:	RS 1,9300
Custo Direto Total:	RS 1,9300
VALOR	RS 1,93

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00005114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	RS 12,05	RS 0,14				
TOTAL Mão de Obra					RS 0,14				
VALOR					RS 0,14				

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	7,64000000	RS 5,46	RS 41,71				
TOTAL Material					RS 41,71				
VALOR					RS 41,71				

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)									
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 23,53	RS 23,53				
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 23,53				

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
91988 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,10	RS 0,10				
91989 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,01	RS 0,01				
91990 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07				
91991 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	RS 1,25	RS 1,25				
TOTAL Serviço					RS 1,43				
VALOR					RS 24,96				

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	17,70000000	RS 5,40	RS 96,96				
TOTAL Material					RS 96,96				
VALOR					RS 96,96				

atualizado de acordo com o CNPJ: 37.658.27/0001-49
- Limiteiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9563-7202

Página: 58

COMISSÃO DE LICIT
FI 9082
RUBRICA 07

REPASSE
DO VALE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/06/2023		BOM: 22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	VERBA		MURA: 71,67%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENRA:	027 SEM DEPRECIAÇÃO		112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	302016		71,67%
						SINAPI:	202025 SEM DEPRECIAÇÃO		114,15%
						COMPETÊNCIA:	PROFRA		0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9083
RUBRICA

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 15,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,11	R\$ 26,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 26,11

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS, AF_06/2017						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 53,74	R\$ 53,74
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS, AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,46	R\$ 7,46
TOTAL Serviço						R\$ 61,20
VALOR:						R\$ 87,31

9089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_02/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00000870	R\$ 531.994,24	R\$ 42,15
TOTAL Equipamento						R\$ 42,15
VALOR:						R\$ 42,15

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500
02701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,8300	R\$ 1,4347
02702	JUIROS	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0603
TOTAL Material						R\$ 22,3447
VALOR:						R\$ 22,35

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	SINAPI	H	0,00672000	R\$ 19,74	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,17
VALOR:						R\$ 0,17

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_12/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013836	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, DE 14 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 67.582,68	R\$ 4,32
TOTAL Equipamento						R\$ 4,32
VALOR:						R\$ 4,32

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linceiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 59

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/06/2023		BOM:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	VERBA	MURA:	71,67%		
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENRA:	027 SEM DEPRECIAÇÃO	112,76%	SECO:	302016 71,67%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SINAPI:	202025 SEM DEPRECIAÇÃO		114,15%	COMPETÊNCIA:	PROFRA	0,00%

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0254	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
TOTAL Mão de Obra						R\$ 28,4400
VALOR:						R\$ 28,44

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000117	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 13,57	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_06/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,53	R\$ 23,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 23,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91698	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91699	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUIROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço						R\$ 0,11
VALOR:						R\$ 23,64

9923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,07	R\$ 3,07
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUIROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,43
TOTAL Serviço						R\$ 3,50
VALOR:						R\$ 3,50

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 700.000,00	R\$ 70,00
TOTAL Equipamento						R\$ 70,00
VALOR:						R\$ 70,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linceiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9553-7202

Página: 60



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 21/09/2023		BOX: 22,91%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VENHA	PREÇO	UNITÁRIO	VALOR	RES	RES
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SENINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,67%	09/201	09/201	09/201
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SENINFRA	20230 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/201	09/201	09/201
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043485 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,37	R\$ 18,37
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,37

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL Serviço					R\$ 0,22
VALOR					R\$ 25,95

S3931 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.936 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 (H)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SENINFRA	L	32,16000000	R\$ 5,48	R\$ 175,59
TOTAL Materiais					R\$ 175,59
VALOR					R\$ 175,59

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
02701 DEPRECIACÃO	SENINFRA	H	145,73960000	R\$ 0,8300	R\$ 120,9591
02702 JUROS	SENINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,8300	R\$ 10,6175
TOTAL Mão de Obra					R\$ 160,0166
VALOR					R\$ 160,02

10699 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300
02745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 62,4600	R\$ 62,4600
02701 DEPRECIACÃO	SENINFRA	H	23,70560000	R\$ 0,8300	R\$ 19,6759
02702 JUROS	SENINFRA	H	2,10690000	R\$ 0,8300	R\$ 1,7467
02703 MANUTENÇÃO	SENINFRA	H	35,55880000	R\$ 0,8300	R\$ 29,5138
TOTAL Materiais					R\$ 138,1294

rafael andrade de Sousa veiculos - CHP: 37 858.271-0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9553-7202

Página: 81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA: 21/09/2023		BOX: 22,91%				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VENHA	PREÇO	UNITÁRIO	VALOR	RES	RES
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SENINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,67%	09/201	09/201	09/201
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SENINFRA	20230 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/201	09/201	09/201
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

VALOR: R\$ 138,13

12788 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,4400
VALOR					R\$ 28,44

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300
02729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SENINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,1700	R\$ 46,1700
02701 DEPRECIACÃO	SENINFRA	H	18,93330000	R\$ 0,8300	R\$ 15,7146
02702 JUROS	SENINFRA	H	2,05660000	R\$ 0,8300	R\$ 1,7070
02703 MANUTENÇÃO	SENINFRA	H	28,40000000	R\$ 0,8300	R\$ 23,5720
TOTAL Materiais					R\$ 112,8936
VALOR					R\$ 112,89

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SENINFRA	UN	0,00000500	R\$ 700,00,00	R\$ 39,20
TOTAL Equipamento					R\$ 39,20
VALOR					R\$ 39,20

8914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO HORÁRIO
09086 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 130 kW	1,00000000	1,0000 0,0000	R\$ 340,5999	R\$ 119,1480
TOTAL EQUIPAMENTOS			R\$ 340,5999	R\$ 340,5999
Custo Horário da Execução			R\$ 340,5999	
Produção da Equipe			146,91000	
Custo Unitário da Execução			R\$ 2,3200	
Custo do PIC (0,0136)			R\$ 0,0316	
Custo Direto Total			R\$ 2,3516	
VALOR			R\$ 2,35	

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02706 ÓLEO DIESEL	SENINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,3947	R\$ 78,9208

rafael andrade de Sousa veiculos - CHP: 37 858.271-0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9553-7202

Página: 82

RAFAEL ANDRADE DE SOUSA
RAFAEL
DO VALE

RUBRIC A

TOTAL Material	R\$ 78,926
VALOR:	R\$ 78,9

VALOR:	R\$ 232,7
--------	-----------

TOTAL Material:	R\$ 48,22
VALOR:	R\$ 48,22

TOTAL Equipamentos:	R\$ 53,3
VALOR:	R\$ 53,3

VALOR:	R\$ 5,4
--------	---------

Figure 8

TOTAL Equipamentos:	R\$ 0,00
VALOR:	R\$ 0,00

TOTAL Material	R\$ 91,144
VALOR	R\$ 91,144

VALOR	R\$ 58,00
-------	-----------

TOTAL Material:	R\$ 249,118
VALOR:	R\$ 249,118

0,00000720	R\$ 729.621,60	R\$ 5,25
------------	----------------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BID:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				PONTE:	SENFRA	SENFRA	SENFRA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SICRO:	302019	SENFRA	SENFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				COMPONENTE:	SENFRA	SENFRA	SENFRA

00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75% M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 82.950,00	R\$ 0,60
TOTAL Equipamento						R\$ 5,85
VALOR:						R\$ 5,85

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 8,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF_08/2015 (H)						
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 4,77	R\$ 6,86
TOTAL Material						R\$ 6,86
VALOR:						R\$ 6,86

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)						
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0216	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SENFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500
0201	DEPRECIÇÃO	SENFRA	H	1,94520000	R\$ 0,8300	R\$ 1,6153
0202	JUROS	SENFRA	H	0,06710000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0809
TOTAL Material						R\$ 22,5459
VALOR:						R\$ 22,55

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MÃO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGROPECUÁRIA	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 17,47	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

12767 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)						
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0208	ÓLEO DIESEL	SENFRA	L	19,50000000	R\$ 3,3947	R\$ 66,1967
TOTAL Material						R\$ 66,1967
VALOR:						R\$ 66,20

12765 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MÃO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0250	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SENFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
TOTAL Mão de Obra						R\$ 28,4400
VALOR:						R\$ 28,44

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO - AF_11/2014 (CH)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

refe: aneexo de soua veiculo - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BID:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				PONTE:	SENFRA	SENFRA	SENFRA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SICRO:	302019	SENFRA	SENFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				COMPONENTE:	SENFRA	SENFRA	SENFRA

89021	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO - AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,44	R\$ 1,44
89022	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS - AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço						R\$ 1,61
VALOR:						R\$ 1,61

89128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS - AF_06/2014 (H)						
Equipamento	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG	SINAPI	UN	0,00000750	R\$ 700.000,00	R\$ 5,32
TOTAL Equipamento						R\$ 5,32
VALOR:						R\$ 5,32

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF_06/2014 (H)						
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	SINAPI	L	23,70000000	R\$ 5,46	R\$ 129,40
TOTAL Material						R\$ 129,40
VALOR:						R\$ 129,40

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO - AF_08/2015 (H)						
Equipamento	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00000870	R\$ 9.486,16	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento						R\$ 0,63
VALOR:						R\$ 0,63

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO - AF_06/2014 (H)						
Equipamento	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007756	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 729.621,80	R\$ 25,02
00007736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75% M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000510	R\$ 82.950,00	R\$ 4,57
TOTAL Equipamento						R\$ 29,59
VALOR:						R\$ 29,59

96483 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO - AF_06/2017 (CHP)					
Mão de obra sem Encargos Complementares	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Total Serviço					
VALOR:					

refe: aneexo de soua veiculo - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 66

RECEBUEIRO
DO VALE

9087

RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA BECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/05/2023	BOX:	22.91%	REV:
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA BECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	SEINFRA	807 SEM DESONERAÇÃO	112.76%	71.07%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SECO:	202010			01/03/23
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEINFRA:	202010 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	09/03/23
					Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%	

88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	RS 25,11	RS 25,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		RS 25,11

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	RS 53,74	RS 53,74
95459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JUROS AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	RS 7,46	RS 7,46
95458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MANUTENÇÃO AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	RS 67,26	RS 67,26
95457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2017	SINAPI	H	1,00000000	RS 58,25	RS 58,25
					TOTAL Serviço	RS 186,71
					VALOR:	RS 212,82

1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)								
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO			
P9824	Servente	h	2,00000000	20,1490	40,2980			
TOTAL MÃO DE OBRA					40,2980			
Custo Horário da Execução:					RS 40,2980			
Produção da Equipe:					3,92699			
Custo Unitário da Execução:					RS 10,2600			
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52500000	RS 57,6966	RS 51,3884			
TOTAL MATERIAIS:					RS 51,3884			
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita (concreto)	m³	0,70000000	RS 385,0300	RS 269,5210			
TOTAL SERVIÇOS:					RS 269,5210			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,78500000	RS 1,8600	RS 1,4675		
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					RS 1,4675			
MOMENTO DE TRANSPORTE		UNID	QUANTIDADE	LM	RP	P	CUSTO UNITÁRIO	
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	km	0,78500000	0,00	RS 1,3800	0,00	RS 1,3800	RS 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:					RS 0,0000			
Custo Direto Total:					RS 332,6369			
VALOR:					RS 332,63			

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)									
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				

rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA BECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/05/2023	BOX:	22.91%	REV:
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA BECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	SEINFRA	807 SEM DESONERAÇÃO	112.76%	71.07%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SECO:	202010			01/03/23
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEINFRA:	202010 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.31%	09/03/23
					Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%	

00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000430	RS 1.194.000,00	RS 76,77
					TOTAL Equipamento	RS 76,77
					VALOR:	RS 76,77

102729 ARMÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_07/2021 (KG)									
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00040132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		SINAPI	KG	0,02500000	RS 16,01	RS 0,40			
00038017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM		SINAPI	UN	0,74300000	RS 0,18	RS 0,13			
					TOTAL Material	RS 0,53			
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88338 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,01470000	RS 19,55	RS 0,28			
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,06000000	RS 25,95	RS 2,33			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 2,61			
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022		SINAPI	KG	1,00000000	RS 10,28	RS 10,28			
					TOTAL Serviço	RS 10,28			
					VALOR:	RS 13,42			

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)									
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
88794 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,00000000	RS 26,17	RS 26,17			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 26,17			
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	RS 46,82	RS 46,82			
5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF_06/2014		SINAPI	H	1,00000000	RS 6,35	RS 6,35			
					TOTAL Serviço	RS 53,17			
					VALOR:	RS 79,34			

10608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) (H)									
Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
0762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC LISO TANDEM AUTOPR		SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,4400	RS 28,4400			
0701 DEPRECIAÇÃO		SEINFRA	H	15,15220000	RS 0,8300	RS 12,5763			
0702 JUROS		SEINFRA	H	1,33000000	RS 0,8300	RS 1,1039			
					TOTAL Material	RS 42,1202			
					VALOR:	RS 42,12			

rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 68

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9088
RUBRICA m

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/09/2023		BID:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					FORTE:	VENHA	HEPA	MES	RF
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENHA:	027 SEM DESGASTAÇÃO	112,78%	71,07%	00/021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SECO:	202319	-	-	0,0023
							SENHA:	202362 SEM DESGASTAÇÃO	114,16%	71,31%	00/030
							Composição:	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

93841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00003318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00003570	R\$ 50.740,00	R\$ 2,13				
					TOTAL Equipamento				
					VALOR:				
					R\$ 2,13				

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19				
00043451 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25				
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14				
00043457 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59				
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07				
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95				
					TOTAL Encargos Complementares				
					TOTAL Mão de Obra				
					VALOR:				
					R\$ 21,07				

91286 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)									
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
88261 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,59	R\$ 21,59				
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
					VALOR:				
					R\$ 21,59				

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,49	R\$ 29,49				
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,59	R\$ 4,59				
91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,80	R\$ 5,80				
91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 53,24	R\$ 53,24				
					TOTAL Equipamento				
					VALOR:				
					R\$ 89,12				

refael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página 89

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:		21/09/2023	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					FORTE:	VENHA	HEPA	MES
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENHA:	027 SEM DESGASTAÇÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SECO:	202319		
							SENHA:	202362 SEM DESGASTAÇÃO		
							Composição:	PROPOSTA		

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 129,40	R\$ 129,40				
					TOTAL Serviço				
					VALOR:				
					R\$ 244,11				

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 18,30	R\$ 0,40				
					TOTAL Mão de Obra				
					VALOR:				
					R\$ 0,40				

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)									
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50				
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07				
91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63				
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,86	R\$ 6,86				
					TOTAL Serviço				
					VALOR:				
					R\$ 8,06				

91399 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)									
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00037358 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15295 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 729.621,60	R\$ 15				
00037366 TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 82.950,00	R\$ 0,48				
					TOTAL Equipamento				
					VALOR:				
					R\$ 4,63				

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)									
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 133,45	R\$ 133,45				
00040993 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56				
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54				
00040994 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89				
					TOTAL Encargos Complementares				
					VALOR:				
					R\$ 364,90				

refael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página 90

REPASSE
DO VALE

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAFADE DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023		BOX: 22,91%			
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAFADE DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNIDADE:	VERBA	RECURSO:	RECURSO	RECURSO		
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			RECURSO:	RECURSO	RECURSO:	RECURSO	RECURSO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			RECURSO:	RECURSO	RECURSO:	RECURSO	RECURSO		
					TOTAL Encargos Complementares					R\$ 384,44	
Mão de Obra					PONTE	LIMB	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0040R11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)				SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 19.956,87	R\$ 19.956,87		
					TOTAL Mão de Obra					R\$ 19.956,87	
Serviço					PONTE	LIMB	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
56415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA				SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 232,72	R\$ 232,72		
					TOTAL Serviço					R\$ 232,72	
					VALOR:					R\$ 20.558,89	

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9090
RUBRICA m

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOX:	22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			VENIO:	VERBA	NONA	MIS	20%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEMPA:	202310	114.18%	71.31%	99.92%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEMPA:	202310 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114.18%	71.31%	99.92%

0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 1.14	RS 1.14
0004365	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.84	RS 0.84
0003732	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.07	RS 0.07
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.95	RS 0.95
TOTAL Encargos Complementares						RS 7.36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	RS 18.30
TOTAL Mão de Obra					RS 18.30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.40
TOTAL Serviço					RS 0.40
VALOR:					RS 28.96

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO AF_06/2017 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	UN	0.00005330	RS 1.008.440,58
TOTAL Equipamento					RS 53.74
VALOR:					RS 53.74

9928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTRISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	RS 19.85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 19.85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 27.54
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	RS 4.09
88280	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 5.17
88282	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 46.84
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2015	SINAPI	H	1.00000000	RS 144.30
TOTAL Serviço					RS 227.94
VALOR:					RS 247.79

Índice de atualização de custos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023	BOX:	22.91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			VENIO:	VERBA	NONA	MIS	20%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEMPA:	202310	114.18%	71.31%	99.92%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEMPA:	202310 SEM DESEMBOLSAÇÃO	114.18%	71.31%	99.92%

93840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIACAO AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0.00005140	RS 59.740,00
TOTAL Equipamento					RS 3.07
VALOR:					RS 3.07

9631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.00000000	RS 26.17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 26.17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5627	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 46.82
5628	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 6.35
5629	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENCAO AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 58.53
5630	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2014	SINAPI	H	1.00000000	RS 58.80
TOTAL Serviço					RS 170.50
VALOR:					RS 196.67

98377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003730	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 3.19
0004488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.82
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 1.14
0004364	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.07
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.95
TOTAL Encargos Complementares					RS 6.18
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003766	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1.00000000	RS 14.13
TOTAL Mão de Obra					RS 14.13
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1.00000000	RS 0.12
TOTAL Serviço					RS 0.12

Índice de atualização de custos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 74

Handwritten signature and stamp:
CARTELA DE LICITACAO
RUBRICA DO VALE

COMISSAO DE LICITACAO
FI
RUBRICA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOR:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SEINFRA	VERBA	MSR
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEINFRA:	827 SEM DESONERACAO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA:	20360 SEM DESONERACAO	114,16%	71,31%
						COMPANHIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 20,43

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00004330	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 17,15	R\$ 0,20			
						TOTAL Mão de Obra			
						R\$ 0,20			
						VALOR: R\$ 0,20			

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,59	R\$ 21,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
					R\$ 21,59	
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,49	R\$ 29,49
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,59	R\$ 4,59
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,80	R\$ 5,80
					TOTAL Serviço	
					R\$ 39,88	
					VALOR	
					R\$ 61,47	

10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)									
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
0701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,16840000	R\$ 0,8300	R\$ 10,1164			
0702	JUROS	SEINFRA	H	1,06320000	R\$ 0,8300	R\$ 0,8891			
0703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,61770000	R\$ 0,8300	R\$ 6,3227			
						TOTAL Material			
						R\$ 17,3882			
						VALOR: R\$ 17,34			

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CHI)									
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50			
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07			
						TOTAL Serviço			
						R\$ 0,57			
						VALOR: R\$ 0,57			

rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linsinho do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023	BOR:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				FONTE:	SEINFRA	VERBA	MSR
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SEINFRA:	827 SEM DESONERACAO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SEINFRA:	20360 SEM DESONERACAO	114,16%	71,31%
						COMPANHIA:	PROPRIA	0,00%	0,00%

12745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)									
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
0706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 3,3947	R\$ 62,4625			
						TOTAL Material			
						R\$ 62,4625			
						VALOR: R\$ 62,46			

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)									
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
0562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400			
						TOTAL Mão de Obra			
						R\$ 28,4400			
						VALOR: R\$ 28,44			

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS, AF_06/2014 (H)									
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00000700	R\$ 1.282.109,97	R\$ 8,97			
						TOTAL Equipamento			
						R\$ 8,97			
						VALOR: R\$ 8,97			

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)							
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00035	AQUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 14,2577	R\$ 0,57	
01100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 20,7417	R\$ 3,32	
01199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PI MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 10,5244	R\$ 1,37	
01347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,4565	R\$ 0,18	
					TOTAL Material	R\$ 5,44	
Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,6300	R\$ 6,52	
02365	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,1700	R\$ 9,27	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15,79	
					VALOR	R\$ 21,23	

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014 (H)									
Energia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,92	R\$ 2,30			
						TOTAL Energia			
						R\$ 2,30			
						VALOR: R\$ 2,30			

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 16 t - rodovia pavimentada (tkm)

rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linsinho do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 76



Handwritten signature and initials in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/06/2023	BOX:	22.91%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					UNITE:	US\$24	US\$24	MES
LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENRA:	527 SEM DESONERACAO	112.76%	11.87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SIAP:	20262 SEM DESONERACAO	114.16%	11.31%
						Composicao:	PROPRIA	0.00%	0.00%

EQPAMENTOS	QUANT	UTILIZACAO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO HORARIO
E2592 Caminhão carreteiro com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000 0,0000	R\$ 298,9137	R\$ 80,3104
			TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 298,9137
			Custo Horário da Execução:	R\$ 298,9137
			Produção da Equipe:	372,88000
			Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,80000
			Custo Direto Total:	R\$ 0,80000
			VALOR:	R\$ 0,80

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)									
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
82282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SIAP	H	1,00000000	R\$ 22,51	R\$ 22,51				
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,59	R\$ 29,59
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,63	R\$ 4,63
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,85	R\$ 5,85
TOTAL Serviço					R\$ 40,07
VALOR:					R\$ 62,58

82281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19				
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82				
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14				
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01				
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07				
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SIAP	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95				
					TOTAL Encargos Complementares				

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,33	R\$ 15
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SIAP	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linsmoiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/06/2023	BOX:	22.91%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					UNITE:	US\$24	US\$24	MES
LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE					SENRA:	527 SEM DESONERACAO	112.76%	11.87%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SIAP:	20262 SEM DESONERACAO	114.16%	11.31%
						Composicao:	PROPRIA	0.00%	0.00%

TOTAL Serviço	R\$ 0,08
VALOR:	R\$ 21,59

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
02623 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500				
0701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,28500000	R\$ 0,8300	R\$ 1,4347				
0702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,8300	R\$ 0,0630				
0703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	R\$ 0,8300	R\$ 0,7970				
					TOTAL Material				
					VALOR:				

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0702 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500				
0701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	6,22500000	R\$ 0,8300	R\$ 5,1670				
0702 JUROS	SEINFRA	H	0,55300000	R\$ 0,8300	R\$ 0,4582				
					TOTAL Material				
					VALOR:				

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)									
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0253 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500				
					TOTAL Mão de Obra				
					VALOR:				

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)									
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0702 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,8500	R\$ 20,8500				
0701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,8300	R\$ 10,1983				
0702 JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,8300	R\$ 0,8952				
					TOTAL Material				
					VALOR:				

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)									
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SIAP	MES	0,01675000	R\$ 3.767,66	R\$ 63,44				
					TOTAL Mão de Obra				
					VALOR:				

rafael andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Linsmoiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 78

COMISSAO DE LICITACAO
FI _____
RUBRICA _____

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNIDADE:	M²
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			VALOR:	R\$
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			VALOR:	R\$

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 3,347	R\$ 56,5218
TOTAL Material					R\$ 56,5218
VALOR:					R\$ 56,52

10670 USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CH) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02845 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400
02701 DEPREIAÇÃO	SEINFRA	H	8,85170000	R\$ 0,8300	R\$ 7,3499
02702 JUROS	SEINFRA	H	0,77700000	R\$ 0,8300	R\$ 0,6449
TOTAL Material					R\$ 36,4318
VALOR:					R\$ 36,43

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 18,37	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,22
VALOR:					R\$ 0,22

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF. 06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 1.194.000,00	R\$ 8,59
TOTAL Equipamento					R\$ 8,59
VALOR:					R\$ 8,59

98871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 38000 KG, POTÊNCIA 298 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF. 12/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007762 CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO "30000" KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTÊNCIA "298" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 718.708,51	R\$ 5,16
00007743 SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 219.628,04	R\$ 1,62
TOTAL Equipamento					R\$ 6,78
VALOR:					R\$ 6,78

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	R\$ 4,77	R\$ 6,91

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			UNIDADE:	M²
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			VALOR:	R\$
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			VALOR:	R\$

TOTAL Material: R\$ 6,91

VALOR: R\$ 6,91

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Carga Horária	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CH)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 79,6900	R\$ 0,0060
00710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 241,8400	R\$ 1,8002
00666 TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 70,3600	R\$ 0,0000
00779 TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751680	R\$ 206,0600	R\$ 1,5463
TOTAL Equipamento Carga Horária					R\$ 3,3565

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVIENTE	SEINFRA	H	0,01503759	R\$ 17,1400	R\$ 0,2577
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,2577
VALOR:					R\$ 3,61

90508 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90562 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPREIAÇÃO AF. 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
90563 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF. 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
90564 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF. 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
90565 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF. 06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,47
TOTAL Serviço					R\$ 1,32
VALOR:					R\$ 1,32

97028 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF. 06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000318 GRADE DE DISCOS MECÂNICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 59.740,00	R\$ 0,43
TOTAL Equipamento					R\$ 0,43
VALOR:					R\$ 0,43

102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 07/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,01	R\$ 0,40
00030017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERSALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,18	R\$ 0,09
TOTAL Material					R\$ 0,49
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

refeet andrade de souza veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 20



Handwritten signature and stamp of the Commission of Bids.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023		BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	VERBA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENINRA:	027 SEM DESENERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEURO:	303402 SEM DESENERAÇÃO	114,16%	71,31%	09/003
					Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	RS 19,55	RS 0,21			
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06730000	RS 25,95	RS 1,74			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
					RS 1,95				
Serviço									
52803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	RS 9,46	RS 9,46			
					TOTAL Serviço				
					RS 9,46				
					VALOR				
					RS 11,92				
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)									
Equipamento Custo Horário									
05614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	RS 31,9400	RS 0,0000			
0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	RS 91,1400	RS 5,3612			
0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	RS 22,3500	RS 0,0000			
0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	RS 23,1400	RS 4,0635			
					TOTAL Equipamento Custo Horário				
					RS 9,4447				
Material									
03960	CORDELO DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	RS 4,3492	RS 5,3630			
02507	DINAMITE 60N	SEINFRA	KG	0,05000000	RS 21,6132	RS 1,0807			
02568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	RS 12,5628	RS 6,7947			
02326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	RS 4,8140	RS 0,0433			
02329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,00000000	RS 6,0175	RS 0,3611			
02535	SERIE DE BROCAS 9 12 D-23MM	SEINFRA	JG	0,00050000	RS 508,7900	RS 0,2544			
					TOTAL Material				
					RS 13,9272				
Mão de Obra									
0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	RS 22,1600	RS 1,3035			
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	RS 17,1400	RS 10,0824			
					TOTAL Mão de Obra				
					RS 11,3859				
					VALOR				
					RS 34,78				
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)									
Equipamento Custo Horário									
86226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,64650000	RS 1,61	RS 1,04			
86225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,66530000	RS 5,49	RS 3,76			
					TOTAL Equipamento Custo Horário				
					RS 4,80				
Material									
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	RS 103,75	RS 86,37			
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	RS 0,63	RS 134,47			
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	RS 87,01	RS 50,64			
ref:análise de custos revisada - CHP: 37.658.774.0001-49 Licenciado do Nordeste - FONE: (85) 9.9953-7202									
Página: 1									
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023		BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	VERBA	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENINRA:	027 SEM DESENERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEURO:	303402 SEM DESENERAÇÃO	114,16%	71,31%	09/003
					Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
					TOTAL Material				
					RS 271,48				
Mão de Obra com Encargos Complementares									
86377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	RS 20,43	RS 27,20			
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10560000	RS 20,14	RS 42,41			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
					RS 69,61				
					VALOR				
					RS 345,89				
9627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO AF_06/2014 (H)									
Equipamento									
00010685	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	UN	0,00005600	RS 836.245,65	RS 46,82			
					TOTAL Equipamento				
					RS 46,82				
					VALOR				
					RS 46,82				
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017 (M3)									
Mão de Obra com Encargos Complementares									
86309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43700000	RS 26,06	RS 141,68			
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46300000	RS 20,14	RS 29,86			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
					RS 171,54				
Serviço									
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13000000	RS 345,89	RS 390,65			
					TOTAL Serviço				
					RS 390,65				
					VALOR				
					RS 562,39				
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO AF_08/2015 (H)									
Equipamento									
00014818	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1800 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (230 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	RS 1.406,84	RS 0,10			
					TOTAL Equipamento				
					RS 0,10				
					VALOR				
					RS 0,10				
10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) (H)									
Material									
02815	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MESA VIBRATÓRIA E FORMAS	SEINFRA	H	1,00000000	RS 17,1400	RS 17,1400			
02701	DEPRECIACAO	SEINFRA	H	2,40230000	RS 0,8300	RS 1,9939			
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,23200000	RS 0,8300	RS 0,1926			
					TOTAL Material				
					RS 19,3265				
					VALOR				
					RS 19,33				



Handwritten signatures and initials in blue ink.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	VERSO
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENFRA:	127 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SECO:	20240 SEM DESONERAÇÃO
					SENAP:	20240 SEM DESONERAÇÃO
					Composição:	PROPRIA
						BDI: 22,91%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI _____
RUBRICA _____

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19	
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043485 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95	
				TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,36	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00008114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,05	R\$ 12,05	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,05	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14	
				TOTAL Serviço	R\$ 0,14	
				VALOR:	R\$ 19,55	

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,09	R\$ 28,09	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 28,09	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,20	R\$ 36,20	
89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 5,32	R\$ 5,32	
53657 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
53658 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 41,71	R\$ 41,71	
				TOTAL Serviço	R\$ 156,23	
				VALOR:	R\$ 182,32	

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)						
Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,3100	R\$ 20,3100	
12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 41,0600	R\$ 41,0600	
12701 DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,8300	R\$ 2,9647	
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,24690000	R\$ 0,8300	R\$ 0,2049	

rafael andrade de Sousa venâncio - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limiteiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9963-7202

Página: 83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/09/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			FONTE:	VERSO
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SENFRA:	127 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SECO:	20240 SEM DESONERAÇÃO
					SENAP:	20240 SEM DESONERAÇÃO
					Composição:	PROPRIA
						BDI: 22,91%

12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,8300	R\$ 2,9647	
				TOTAL Materiais	R\$ 67,5043	
				VALOR:	R\$ 67,50	

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95	
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,18	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,25	R\$ 16,25	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 16,25	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
				TOTAL Serviço	R\$ 0,08	
				VALOR:	R\$ 22,51	

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14	
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95	
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,18	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,76	R\$ 19,76	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 19,76	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23	
				TOTAL Serviço	R\$ 0,23	

rafael andrade de Sousa venâncio - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limiteiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9963-7202

Página: 84

CAVALO
MILITAR
REPASSE
DO VALE

[Handwritten signature]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:		21/09/2023		BOI:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				UNITE:	VENHA		VENHA	VENHA	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENHA:	027 SEM DESGONERACAO		112.79%	71.57%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	202319		-	-	
						SNAP:	202363 SEM DESGONERACAO		114.16%	71.31%	
					Composicao:	PROPRIA		0.00%	0.00%		

VALOR: R\$ 26,17

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,3847	R\$ 47,8053
					TOTAL Material	R\$ 47,8053
					VALOR	R\$ 47,87

91390 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO: AF_06/2014 (H)							
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0003734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000300	R\$ 75.443,33	R\$ 4,54	
0003756	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 320 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 729.621,60	R\$ 24,96	
						R\$ 29,50	
					VALOR:	R\$ 29,50	

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015 (CHI)						
Serviço	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45	
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05	
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,50	
				VALOR:	R\$ 0,50	

89972 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 208 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_12/2014 (H)							
Equipamento:	FORTE	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0003762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS "3,50" M, POTÊNCIA "208" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 716,708,51	RS	4
0003743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00000560	R\$ 219,628,04	RS	1
					TOTAL Equipamento	RS	5
					VALOR:	RS 5	

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2016 (CHP)									
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84				
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09				
TOTAL Serviço:									
R\$ 0,93									
VALOR:									
R\$ 0,93									

rafael andrade de Sousa veiculos - CNPJ: 37.058.271/0001-49
- Linceiro do Nordeste - FONE: (85) 9.9953-7202

Página: 85

 REPASSE DO VALE	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				DATA:	21/09/2023		BOI:	22.91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE				UNITE:	VENHA		VENHA	VENHA
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE				SENHA:	027 SEM DESGONERACAO		112.79%	71.57%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU				SECO:	202319		-	01/2023
						SNAP:	202363 SEM DESGONERACAO		114.16%	71.31%
	Composicao:					PROPRIA		0.00%	0.00%	

91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO: AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	RS
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,91	RS
					TOTAL Serviço:	RS
					VALOR:	RS

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - JUROS. AF. 02/2016 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014513 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 631.964,24	R\$ 4,67	
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,67	
VALOR:					R\$ 4,67	

102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_07/2021 (KG)							
Material	QUANTIDADE	UNID.	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,013 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 16,01	RS	
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,18	RS	
					TOTAL Material		

Mão de Obra com Encargos Complementares			FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,00800000	R\$ 19,55	R\$
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,04900000	R\$ 25,95	R\$
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		
					R\$ 1,27		
					VALOR:		
					R\$ 1,42		

Serviço			FORTE	UNO	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022		SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,14	R\$
						TOTAL Serviço	R\$
						VALOR:	R\$

89262 QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)							
Equipamento		FORTE	QND	CORRETEOR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 9,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000430	R\$ 578 919,90	R\$	
00003363	QUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000880	R\$ 139 625,00	R\$	
						TOTAL Equipamento	R\$
						VALOR	R\$

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/06/2023	BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VENHA	VENHA	MES
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SENRA:	027 SEM DEPRECIACAO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SECO:	202019	114,15%	71,07%
			SENA:	202019 SEM DEPRECIACAO	114,15%	71,07%
			Composicao:	PROPRIA	0,00%	0,00%

91889 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014518 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE "1000" W PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	R\$ 1.406,84	R\$ 0,01	
TOTAL Equipamento					R\$ 0,01	
VALOR					R\$ 0,01	

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,3947	R\$ 91,6569	
TOTAL Material					R\$ 91,6569	
VALOR					R\$ 91,66	

12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,7300	R\$ 25,7300	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,7300	
VALOR					R\$ 25,73	

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734 CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000740	R\$ 75.443,33	R\$ 0,55	
00037758 CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15265 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSIS, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 729.621,60	R\$ 5,25	
TOTAL Equipamento					R\$ 5,80	
VALOR					R\$ 5,80	

93572 ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043499 EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 221,51	R\$ 221,51	
00040803 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56	
00043475 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,49	R\$ 21,49	
00040804 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89	
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 471,45	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040816 ENCARGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 3.787,66	R\$ 3.787,66	
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 3.787,66	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
refeet andrade de souza venicio - CNPJ: 37.856.271/0001-49 - Limiteiro do Nordeste - FONE: (85) 9.9953-7202						
					Página: 87	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	DATA:	21/06/2023	BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE	FONTE:	VENHA	VENHA	MES
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE	SENRA:	027 SEM DEPRECIACAO	112,76%	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	SECO:	202019	114,15%	71,07%
			SENA:	202019 SEM DEPRECIACAO	114,15%	71,07%
			Composicao:	PROPRIA	0,00%	0,00%

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 63,44	R\$ 63,44	
TOTAL Serviço					R\$ 63,44	
VALOR					R\$ 4.322,55	

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22.5500	R\$ 0,0000	
00680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,2200	R\$ 27,2200	
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 27,2200	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	262,00000000	R\$ 0,4048	R\$ 131,0736	
TOTAL Material					R\$ 131,0736	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02543 SERVIENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 102,8400	
TOTAL Mão de Obra					R\$ 102,8400	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 6,9000	R\$ 5,9929	
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,85600000	R\$ 73,7800	R\$ 61,6801	
TOTAL Serviço					R\$ 67,6730	
VALOR					R\$ 328,73	

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 6,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 1.262.100,97	R\$ 71,28	
TOTAL Equipamento					R\$ 71,28	
VALOR					R\$ 71,28	

92161 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92161 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACAO AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,32	R\$ 4,32	
92097 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51	
TOTAL Serviço					R\$ 4,83	
VALOR					R\$ 4,83	

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC LISO TANDEM AUTOPR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,4400	R\$ 28,4400	
02761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC LISO TANDEM AUTOPR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,4100	R\$ 22,4100	
02701 DEPRECIACAO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 0,8300	R\$ 12,5763	

COMISSAO DE LICITACAO
FI
RUBRICA

REPASSE
DO VALE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FI 9097
RUBRICA m

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		DATA: 21/06/2023		BO: 22.91%		REPERTE	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		SENFRA		107 SEM DESENERAÇÃO		112.78% 71.87% 19/02/21	
LOCAL:		SENADOR POMPEU - CE		SENFRA		202/15		112.78% 71.87% 19/02/21	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU		SENFRA		202/15		112.78% 71.87% 19/02/21	
0702	JUROS	SENFRA	H	1.33000000	RS 0.8300	RS 1.1039			
0703	MANUTENÇÃO	SENFRA	H	15.15200000	RS 0.8300	RS 12.5763			
						TOTAL Material	RS 77.1085		
						VALOR:	RS 77.11		
93244 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)									
Mão de Obra		SENFRA	H	0.01211000	RS 13.72	RS 0.16			
0000242		0000242	0000242	0000242	0000242	0000242	0000242	0000242	0000242
						TOTAL Mão de Obra	RS 0.16		
						VALOR:	RS 0.16		
12763 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)									
Mão de Obra		SENFRA	H	1.00000000	RS 28.4400	RS 28.4400			
0550		0550	0550	0550	0550	0550	0550	0550	0550
						TOTAL Mão de Obra	RS 28.4400		
						VALOR:	RS 28.44		
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7.4 / 8.8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)									
Mão de Obra		SENFRA	H	1.00000000	RS 26.11	RS 26.11			
88303		88303	88303	88303	88303	88303	88303	88303	88303
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 26.11		
Serviço		SENFRA	H	1.00000000	RS 33.68	RS 33.68			
73309		73309	73309	73309	73309	73309	73309	73309	73309
						TOTAL Serviço	RS 33.68		
						VALOR:	RS 64.48		
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)									
Equipamento		SENFRA	UN	0.00004000	RS 1.154.000.00	RS 47.76			
00004000		00004000	00004000	00004000	00004000	00004000	00004000	00004000	00004000
						TOTAL Equipamento	RS 47.76		
						VALOR:	RS 47.76		
C0588 CAIXÃO EM DUAS DEMÃS COM SUPERCAL (M2)									
Material		SENFRA	KG	0.30000000	RS 0.9545	RS 0.2864			
Q496		Q496	Q496	Q496	Q496	Q496	Q496	Q496	Q496
						TOTAL Material	RS 0.2864		
						VALOR:	RS 0.29		
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		DATA: 21/06/2023		BO: 22.91%		REPERTE	
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - CAMINHADA DA SECA - NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE		SENFRA		107 SEM DESENERAÇÃO		112.78% 71.87% 19/02/21	
LOCAL:		SENADOR POMPEU - CE		SENFRA		202/15		112.78% 71.87% 19/02/21	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU		SENFRA		202/15		112.78% 71.87% 19/02/21	

Mão de Obra		SENFRA	H	0.20000000	RS 23.1700	RS 4.6340			
0395	PINTOR	SENFRA	H	0.20000000	RS 23.1700	RS 4.6340			
						TOTAL Mão de Obra	RS 4.6340		
						VALOR:	RS 4.92		
91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)									
Equipamento		SENFRA	UN	0.00000590	RS 75.443.33	RS 0.44			
0003734		0003734	0003734	0003734	0003734	0003734	0003734	0003734	0003734
						TOTAL Equipamento	RS 0.44		
Equipamento		SENFRA	UN	0.00000570	RS 729.621.60	RS 4.15			
0003756		0003756	0003756	0003756	0003756	0003756	0003756	0003756	0003756
						TOTAL Equipamento	RS 4.59		
						VALOR:	RS 4.59		
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)									
Equipamento		SENFRA	UN	0.00005530	RS 9.486.18	RS 0.50			
00001442		00001442	00001442	00001442	00001442	00001442	00001442	00001442	00001442
						TOTAL Equipamento	RS 0.50		
						VALOR:	RS 0.50		
10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)									
Material		SENFRA	H	12.15840000	RS 0.8300	RS 10.1164			
0701		0701	0701	0701	0701	0701	0701	0701	0701
						TOTAL Material	RS 11.0350		
						VALOR:	RS 11.02		
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)									
Serviço		SENFRA	H	1.00000000	RS 0.84	RS 0.84			
91279		91279	91279	91279	91279	91279	91279	91279	91279
						TOTAL Serviço	RS 0.93		
						VALOR:	RS 0.93		
C3268 CONCRETO P/VBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)									
Material		SENFRA	M3	1.00000000	RS 0.8300	RS 0.8300			
0701		0701	0701	0701	0701	0701	0701	0701	0701
						TOTAL Material	RS 11.0350		
						VALOR:	RS 11.02		

Relat. anexo de obra veicular - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limite do Nôrte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página: 90

COMISSAO DE LICITACAO
FI 9098
RUBRICA M

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/06/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			BDI:	22,91%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEINFRA:	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEINFRA:	114,18%

Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0066	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 22,5500	R\$ 0,0000
0080	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,2200	R\$ 27,2200
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 27,2200
Material	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,4648	R\$ 118,0592
TOTAL Material						R\$ 118,0592
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0243	SERVEITE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 102,8400
TOTAL Mão de Obra						R\$ 102,8400
Serviço	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C3130	ÁREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 6,6000	R\$ 6,0700
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 73,7800	R\$ 61,6801
TOTAL Serviço						R\$ 67,7501
VALOR						R\$ 315,87

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF. 12/2015 (CHP)						
Serviço	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,32	R\$ 4,32
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS, AF. 12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,73	R\$ 4,73
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 12/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,46	R\$ 8,46
TOTAL Serviço						R\$ 18,02
VALOR						R\$ 18,02

98870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF. 12/2014 (H)						
Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003762	CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO "9500" KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS "3,50" M, POTÊNCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	R\$ 716,708,51	R\$ 24,51
0003743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	SINAPI	UN	0,00006030	R\$ 219,628,04	R\$ 13,24
TOTAL Equipamento						R\$ 37,75
VALOR						R\$ 37,75

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF. 06/2014 (H)						
Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 578,918,90	R\$ 4,16
TOTAL Equipamento						R\$ 4,16

refeet andrade de sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9.9653-7202

Página 31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			DATA:	21/06/2023
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAJADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA" NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE			BDI:	22,91%
	LOCAL:	SENADOR POMPEU - CE			SEINFRA:	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU			SEINFRA:	114,18%

Equipamento	Quantidade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM - ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	R\$ 139,625,00	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento						R\$ 1,01
VALOR						R\$ 1,01

Rafael Andrade de S. Veicunha

Rafael Andrade de S. Veicunha E
CNPJ 37658271/0001-49
Av. Dr. Aureliano Matos, 2339 CE 261
Andar 1 e 2 Limoeiro do Norte - CE

Rafael Andrade de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 082003463-8
CPF Nº 628.647.873-00
RG Nº 2006030034592



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
 REPASSE DO VALE	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/09/2023		BDI:	22,91%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					Fonte	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE					SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SICRO NOVO	2022/10	-	-	01/2023	
							SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023	
							Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	24.262,84	R\$ 73,76	R\$ 1.789.627,08	50,07%	50,07%	B
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	6.808,72	R\$ 57,49	R\$ 391.433,31	10,95%	61,02%	B
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	125.196,25	R\$ 3,10	R\$ 388.108,38	10,86%	71,88%	B
101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	5.213,34	R\$ 50,49	R\$ 263.221,54	7,36%	79,25%	B
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 1.547,13	R\$ 154.713,00	4,33%	83,58%	C
100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	103.495,57	R\$ 1,23	R\$ 127.299,55	3,56%	87,14%	C
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	33.233,38	R\$ 2,97	R\$ 98.703,14	2,76%	89,90%	C
101126	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	5.213,34	R\$ 14,63	R\$ 76.271,16	2,13%	92,03%	C
C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	Serviço	M3	108,35	R\$ 488,44	R\$ 52.922,47	1,48%	93,51%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	27.530,52	R\$ 1,59	R\$ 43.773,53	1,22%	94,74%	C
100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	433,40	R\$ 42,75	R\$ 18.527,85	0,52%	95,26%	C
C0367	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	358,00	R\$ 51,68	R\$ 18.501,44	0,52%	95,77%	C
102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 4.122,14	R\$ 16.488,56	0,46%	96,24%	C
0804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	26,45	R\$ 613,68	R\$ 16.231,84	0,45%	96,69%	C
93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	16.185,86	R\$ 0,96	R\$ 15.538,43	0,43%	97,12%	C
0804181	Corpo de BDT C D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	Serviço	m	12,50	R\$ 1.167,06	R\$ 14.588,25	0,41%	97,53%	C
95676	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	5.607,11	R\$ 2,36	R\$ 13.232,78	0,37%	97,90%	C
94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	200,00	R\$ 60,74	R\$ 12.148,00	0,34%	98,24%	C
COMP.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 105,36	R\$ 10.536,00	0,29%	98,54%	C

rafael andrade de sousa veiculos - CNPJ: 37.658.271/0001-49
- Limoeiro do Norte/CE - FONE: (85) 9 9953-7202

Página: 93

 REPASSE DO VALE	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					DATA:	21/09/2023		BDI:	22,91%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE					SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SICRO NOVO	2022/10	-	-	01/2023
							SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
						Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 4.988,79	R\$ 9.977,58	0,28%	98,82%	C
5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	SICRO	Transporte	tkm	3.412,92	R\$ 2,37	R\$ 8.088,62	0,23%	99,04%	C
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M3	5.213,34	R\$ 1,25	R\$ 6.516,68	0,18%	99,23%	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	1.638,00	R\$ 3,82	R\$ 6.257,16	0,18%	99,40%	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	1.638,00	R\$ 3,82	R\$ 6.257,16	0,18%	99,58%	C
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,59	R\$ 696,78	R\$ 4.591,78	0,13%	99,70%	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO	Serviço	m³	782,00	R\$ 3,27	R\$ 2.557,14	0,07%	99,78%	C
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	Serviço	M2	5.213,34	R\$ 0,39	R\$ 2.033,20	0,06%	99,83%	C
C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	2,75	R\$ 614,24	R\$ 1.689,16	0,05%	99,88%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	8,00	R\$ 164,93	R\$ 1.319,44	0,04%	99,92%	C
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	104,00	R\$ 9,73	R\$ 1.011,92	0,03%	99,94%	C
102279	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	104,00	R\$ 7,96	R\$ 827,84	0,02%	99,97%	C
93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	294,14	R\$ 2,62	R\$ 770,65	0,02%	99,99%	C
C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	R\$ 14,62	R\$ 251,94	0,01%	100,00%	C
C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 6,62	R\$ 79,44	0,00%	100,00%	C
C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 3,24	R\$ 38,88	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 3.574.134,90
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 3.574.134,90

FI
RUBRICA
5100
M



REPASSE
DO VALE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.

LOCAL:

SENADOR POMPEU-CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DATA: 21/09/2023

BDI: 22,91%

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

DATA REF.

SEINFRA

027 SEM DESONERAÇÃO

112,76%

71,07%

05/2021

SICRO NOVO

2022/10

-

-

01/2023

SINAPI

2023/02 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

03/2023

Composições

PRÓPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036170	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	24.359,89	R\$ 43,16	R\$ 1.051.372,91	36,16%	29,42%	A
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	66.379,92	R\$ 5,47	R\$ 363.098,14	12,49%	39,58%	A
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	440,15	R\$ 388,03	R\$ 170.791,16	5,87%	44,35%	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	1.507,71	R\$ 103,75	R\$ 156.425,37	5,38%	48,73%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	9.344,05	R\$ 12,67	R\$ 118.389,05	4,07%	52,04%	B
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,203972386287	R\$ 578.918,90	R\$ 118.083,47	4,06%	55,35%	B
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5.228,11	R\$ 18,30	R\$ 95.674,48	3,29%	58,02%	B
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	3,64	R\$ 19.959,67	R\$ 72.692,64	2,50%	60,06%	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22.424,31	R\$ 3,19	R\$ 71.533,54	2,46%	62,06%	B
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,093055885572	R\$ 729.621,60	R\$ 67.895,58	2,34%	63,96%	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	3.777,45	R\$ 17,14	R\$ 64.745,43	2,23%	65,77%	B
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,20	R\$ 3.787,66	R\$ 46.213,24	1,59%	67,06%	B
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,257576146029	R\$ 139.825,00	R\$ 35.964,07	1,24%	68,07%	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.821,12	R\$ 18,30	R\$ 33.326,41	1,15%	69,00%	B
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	Mão de Obra	H	2.251,67	R\$ 13,44	R\$ 30.262,40	1,04%	69,85%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22.424,31	R\$ 1,14	R\$ 25.563,71	0,88%	70,56%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22.424,31	R\$ 0,95	R\$ 21.303,09	0,73%	71,16%	B
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,020212692647	R\$ 1.008.440,58	R\$ 20.383,30	0,70%	71,73%	B
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	237,78	R\$ 82,20	R\$ 19.545,17	0,67%	72,28%	B
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	974,98	R\$ 19,76	R\$ 19.265,84	0,66%	72,82%	B
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,016126789555	R\$ 1.194.000,00	R\$ 19.255,39	0,66%	73,35%	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.					DATA: 21/09/2023		BDI: 22,91%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DO TRECHO - "CAMINHADA DA SECA", NO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU - CE.					FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SENADOR POMPEU-CE					SICRO NOVO	2022/10	-	-	01/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU					SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
						Composições		PRÓPRIA		0,00%	0,00%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,028667514781	R\$ 631.994,24	R\$ 18.244,10	0,63%	73,86%	B	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	673,02	R\$ 23,17	R\$ 15.593,80	0,54%	74,30%	B	
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	SICRO	Material	m	51,45	R\$ 249,00	R\$ 12.811,05	0,44%	74,66%	B	
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.882,82	R\$ 1,25	R\$ 12.353,52	0,42%	75,01%	B	
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	SINAPI	Mão de Obra	H	760,07	R\$ 15,33	R\$ 11.651,87	0,40%	75,33%	B	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	31,74	R\$ 340,60	R\$ 10.811,60	0,37%	75,63%	B	
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	751,14	R\$ 13,72	R\$ 10.305,61	0,35%	75,92%	B	
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,013411368934	R\$ 700.000,00	R\$ 9.387,96	0,32%	76,18%	B	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	19.351,53	R\$ 0,46	R\$ 8.901,70	0,31%	76,43%	B	
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	Material	MES	12,00	R\$ 714,32	R\$ 8.571,84	0,29%	76,67%	B	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.049,02	R\$ 1,17	R\$ 8.247,35	0,28%	76,90%	B	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	385,11	R\$ 18,30	R\$ 7.047,46	0,24%	77,10%	B	
00037782	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	Equipamento	UN	0,009679765821	R\$ 716.708,51	R\$ 6.937,57	0,24%	77,30%	B	
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	Mão de Obra	H	302,38	R\$ 22,50	R\$ 6.803,57	0,23%	77,49%	B	
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	Mão de Obra	H	371,99	R\$ 17,47	R\$ 6.498,69	0,22%	77,67%	B	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,084448877501	R\$ 75.443,33	R\$ 6.371,10	0,22%	77,85%	B	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.049,02	R\$ 0,84	R\$ 5.921,17	0,20%	78,01%	B	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SINAPI	Mão de Obra	H	364,26	R\$ 16,25	R\$ 5.919,26	0,20%	78,18%	B	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	1.734,23	R\$ 3,39	R\$ 5.879,03	0,20%	78,34%	B	
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	9.882,82	R\$ 0,59	R\$ 5.830,86	0,20%	78,50%	B	
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4875 KG	SINAPI	Equipamento	UN	0,020384211533	R\$ 272.000,00	R\$ 5.544,51	0,19%	78,66%	B	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	8.460,44	R\$ 0,63	R\$ 5.330,07	0,18%	78,81%	B	